

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第-53号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等	市道八次80号線		
施 工 位 置	三次市畠敷町 地内		
工 事 名	市道八次80号線 道路修繕工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道八次80号線 道路修繕工事		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和04年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年 6月 1日付 公共	単価地区	48:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 4年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 4年 8月 公共(令和5年4月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2) 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	50	m3			P 1 号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	20	m3			P 1 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P 2 号	
残土処分	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	50	m3			P 3 号	12.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)E&A設備東山区内建設発生土受入地	50	m3				受入地 三次市山家町
ブロック積擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 5 号	土砂
ブロック積擁壁	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	41	m2			施 1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
裏込碎石 再生クワッパン40～0	16	m3			P 6 号	
法面整形 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 7 号	現場制約無し
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有	2	m3			P 8 号	18-8-40普通60% 一般・特殊養生(練炭)
1号小口止工	1	箇所			明 1 号	
2号小口止工	1	箇所			明 2 号	
練石積	1	式				
石積(練石)(複合) 雑割石 3.0mを超え5.0m以下	7	m2			P 9 号	18-8-40普通60%
排水工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式				
U型側溝据付け	13	m			施 2 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
用排水角フリューム (K F) 150 L = 2.0m 51kg	7	本				
集水桝工	1	式				
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下	2	基			P 10 号	基礎碎石有リ
ためます300 内径300*300 高300mm	2	個				
ためます300 内径300*300 高150mm	2	個				
ためます用ふた300 内径310*外径390mm	2	個				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊工	1	式				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	7	m3			施 3 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	12	m			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準以外	13	m3			P 1 号	
殻運搬・処分	1	式				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	7	m3			P 12 号	14.4km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t,4t,2t 中国レミテック株	16	t				三次市吉舎町
舗装工	1	式				
コンクリート舗装	1	式				
コンクリート舗装工	54	m2			単 1 号	
雑工	1	式				
間詰コンクリート t = 7cm	7	m2			単 2 号	
水切コンクリート	15	m			単 3 号	
フェンス H=600mm	1	式			明 3 号	
管布設工(給水布設替)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管材料	1	式				
HI直管 25 (JIS K 6742) 4m	22.4	m				
HI直管 13 (JIS K 6742) 4m	4.7	m				
伸縮可とう継手 25(VP用) 鋼管用	2	個				
伸縮可とう継手 13(VP用) 分止水栓用	1	個				
ソケット TS 25	3	個				
エルブ TS 25	8	個				
エルブ TS 13	6	個				
異径チーブ TS 25×13	1	個				
キャップ TS 25	2	個				
二オンソケット TS 25	3	個				
二オンソケット TS 13	1	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボール式止水栓 25 内衬	1	個				
止水栓ボックス 25 (S14D) H=350 350mm	1	個				
逆止弁付伸縮止水栓 13 副栓付	1	個				
量水器ボックス RS20B 13用 150mm	1	個				
埋設表示シート B=150・2倍折込 50m	22.4	m				
給水布設替工	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	22.4	m			施 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	4.7	m			施 5 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	36	口			施 6 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	13	口			施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	5	口			施 8 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	2	口			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管土工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	20	m			P 11 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 10 号	昼間 時間制約無
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	3	m3			施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砕石ﾌﾞｽﾄ	4	m3			施 12 号	ｸｰﾗ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 13 号	ｸｰﾗ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	6	m2			施 14 号	再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0
コンクリート舗装 t = 3cm	6	m2			単 4 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7km	1	m3			施 15 号	DID区間無し ﾊﾞｯｸﾙ ｸｰﾗ 山積0.28m3
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国ﾚﾐﾃｯｸ(株)	1	t				三次市吉舎町
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離13km	3	m3			施 16 号	DID区間無し ﾊﾞｯｸﾙ ｸｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)ｴﾒﾌ設備東山区内建設発生土受入地	3	m3				受入地 三次市山家町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式				
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	32	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 1 号 明細書 】

1号小口止工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.9	m3			P 13 号	18-8-40普通60% 一般養生
化粧型枠	1	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.7	m2			P 15 号	
計						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 2 号 明細書 】

2号小口止工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1	m3			P 13 号	18-8-40普通60% 一般養生
化粧型枠	1.1	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.5	m2			P 15 号	
計						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 3 号 明細書 】

フェンス H=600mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビームハル式	0.7	m			施 19 号	支柱間隔1m 施工規模100m未満
建築用コンクリートブロック C種 100*190*390mm	4	個				
計						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 1 号 単価表 】

コンクリート舗装工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1	m3			P 16 号	18-8-40普通60%小型 一般養生
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	10	m2			P 17 号	再生クラッシュ RC-40
計						
単位当たり						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 2 号 単価表 】

間詰コンクリート t = 7cm

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			P 16 号	18-8-40普通60%小型 一般養生
計						
単位当たり						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 3 号 単価表 】

水切コンクリート

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.1	m3			P 18 号	18-8-40普通60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 19 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	2.98	kg			施 18 号	太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	20	孔			P 20 号	
計						
単位当たり						

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 4 号 単価表 】

コンクリート舗装 t = 3cm

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.3	m3			P 21 号	18-8-40高炉60% 一般養生
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 17 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
再生クラッシャー 40～0mm	0.264	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間 鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.8	人				
普通作業員	7.8	人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)	2.632	日				排対型:1次基準 損料補正なし
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砕石ダスト (ｸｰﾗ型 山積0.08m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				埋戻し+締固め
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	1.754	日				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日				
ダスト 2.5mm以下	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (ｸｰﾗ型 山積0.08m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				埋戻し+締固め
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	1.754	日				排対型:1次基準 損料補正なし
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (,再生クラッシャー 40～0)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 40～0mm	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

三次市

市道八次80号線 道路修繕工事

【 第 17 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD-295 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D13	1,030	kg				単位質量0.995kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式 (支柱間隔1m ,施工規模100m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式	1	m				【手間のみ】 (支柱間隔3m)
歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 2.3× 42.7×3000	1	m				プレキャストCoブ ロック建込
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			22.76						
小型バックホ(クロー)[標準・排対:2次] 標準バックホ 山積0.13m3[平積0.10m3]			22.76						
【労務】			69.45						
運転手（特殊）			69.45						
【材料】			7.79						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.79						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.89				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.89				
【労務】			98.87				
普通作業員			89.01				
特殊作業員			9.86				
【材料】			0.24				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.24				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (12.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.63						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級			19.63						
【労務】			71.11						
運転手（一般）			71.11						
【材料】			9.26						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.26						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 11 運搬距離 12.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無						

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			21.91						
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			21.91						
【労務】			70.90						
運転手(特殊)			38.51						
普通作業員			32.39						
【材料】			7.19						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.19						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.54				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			9.89				
タバ 及びタマ[タマ] 質量 60～80kg			0.65				
【労務】			85.61				
普通作業員			48.85				
特殊作業員			19.39				
運転手(特殊)			17.37				
【材料】			3.85				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.24				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.61				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

三次市

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
裏込碎石 再生クラッシャー40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.73				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.71				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			66.14				
普通作業員			32.17				
特殊作業員			14.47				
運転手(特殊)			11.08				
土木一般世話役			8.03				
その他(労務)							
【材料】			29.13				
再生クラッシャー 40～0mm			24.66				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.45				

三次市

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.73				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			10.73				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			79.58				
普通作業員			38.21				
運転手(特殊)			22.05				
土木一般世話役			19.32				
【材料】			9.69				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			9.69				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40普通60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.53				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.78				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.75				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			69.84				
型わく工			20.39				
普通作業員			20.12				
土木一般世話役			10.15				
特殊作業員			8.58				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),普通			22.83				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.38				

三次市

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
石積(練石)(複合) 雑割石 3.0mを超え5.0m以下 (18-8-40普通60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			5.33						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			5.33				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			65.93						
普通作業員			34.08						
運転手(特殊)			16.97						
石工			8.06						
特殊作業員			4.22						
その他(労務)									
【材料】			28.74						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),普通			23.97						
再生クラッシャラン 40～0mm			2.63						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.14						

三次市

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下							
(基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.86				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			16.02				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			76.25				
運転手(特殊)			51.86				
普通作業員			5.84				
土木一般世話役			3.06				
特殊作業員			0.74				
その他(労務)							
【材料】			3.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.14				
その他(材料)							

三次市

【 第 11 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.01				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm			3.39				
その他(機械)							
【労務】			44.29				
特殊作業員			15.33				
土木一般世話役			7.90				
普通作業員			6.69				
その他(労務)							
【材料】			50.70				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			48.42				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.54				
その他(材料)							

三次市

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			43.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			43.25				
【労務】			42.18				
運転手(一般)			42.18				
【材料】			14.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.57				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40普通60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			49.58				
普通作業員			30.73				
土木一般世話役			8.75				
特殊作業員			7.77				
その他(労務)							
【材料】			50.42				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 普通			50.42				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			47.44				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			9.07				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			45.15				
普通作業員			30.47				
土木一般世話役			11.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40普通60%小型 , 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			39.30						
普通作業員			23.11						
特殊作業員			7.32						
土木一般世話役			6.22						
その他(労務)									
【材料】			60.70						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 普通			60.70						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり									

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.01				
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			2.03				
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.57				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.51				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			15.02				
運転手(特殊)			6.94				
特殊作業員			2.41				
普通作業員			2.29				
土木一般世話役			0.67				
その他(労務)							
【材料】			79.97				

三次市

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40普通60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			49.58				
普通作業員			30.73				
土木一般世話役			8.75				
特殊作業員			7.77				
その他(労務)							
【材料】			50.42				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 普通			50.42				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			47.44				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			9.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 20 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.64				
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA			1.20				低騒音
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm			0.95				
その他(機械)							
【労務】			95.08				
特殊作業員			46.07				
普通作業員			18.29				
土木一般世話役			12.95				
その他(労務)							
【材料】			2.28				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.86				
その他(材料)							

三次市

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			39.30						
普通作業員			23.11						
特殊作業員			7.32						
土木一般世話役			6.22						
その他(労務)									
【材料】			60.70						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			60.70						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									