

土工集計表

市道敷地三玉線道路修繕工事

掘削	m ³
----	----------------

盛土	m ³
----	----------------

床堀	28.6 m ³
----	---------------------

$$32.7 * 0.9 = 29.4$$

埋戻	29.4 m ³
----	---------------------

搬入土	9.6 m ³
-----	--------------------

$$32.7 - 28.6 = 4.1$$

残土	0.0 m ³
----	--------------------

工事数量総括表

市道敷地三玉線道路修繕工事

費目	工種	種別	細別	単位	数量	摘要
本工事費						
	構造物取壊工	As切断		m	60.0	
		As取壊		m ³	30.0	
		As殻運搬		m ³	30.0	運搬距離 9.6km
		As処分費		t	70.5	
		Co取壊		m ³	7.6	
		Co殻運搬		m ³	7.6	運搬距離 2.3km
		Co処分費		t	17.8	
	土工					
		床掘		m ³	28.6	
		埋戻		m ³	29.4	
		基面修正		m ³	3.4	
	側溝設置工					
		プレキャスト側溝	PU3-B300-H300	m	40.0	
		プレキャスト側溝	PU3-B300-H400	m	20.0	
		コンクリート蓋設置	300用 L=500	枚	24.0	
		間詰コンクリート		m ³	0.012	
	舗装工					
		表層工	t=4cm 再生密粒度アスコン13mm	m ²	30.0	
		上層路盤工	t=10cm 再生碎石 RC-40	m ²	30.0	
	安全費	交通誘導員		人	16.0	

[illegible]