

## 総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-05.09.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015 ~ )	
	当世代	前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 03 計上しない 01 0%から 5%以下 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
土工										レベル1	
		1			式						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		37			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		28			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		2			m3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		47			m3					単第 0 -0006号表	
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)									00	
		7			m3					単第 0 -0007号表	
	処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
	残土処分費										
		7			m3						

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ふとん簞										レベル 1	
		1			式					00	
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm × 幅120cm		32			m					単第 0 -0008号表	
止杭打込										00	
		16			本					単第 0 -0009号表	
暗渠排水工										レベル 1	
		1			式						
暗渠排水 50										00	
		6.2			m					単第 0 -0010号表	
法面工										レベル 1	
		1			式						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		76			m2					00	
										単第 0 -0014号表	
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）		76			m2					00	
										単第 0 -0015号表	
畦畔工										レベル 1	
		1			式						

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔工						00
田面排水ボックス工	16.0	m				単第 0 -0016号表 レベル 1
排水ボックス布設 400×600×250	1	式				00
ポリエチレンパイプ布設 小運搬なし	1	箇所				単第 0 -0019号表 00
敷鉄板設置撤去	6.3	m				単第 0 -0020号表 レベル 1
敷鉄板設置撤去工 設置	1	式				00
敷鉄板設置撤去工 撤去	250	m2				単第 0 -0021号表 00
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間16日	250	m2				単第 0 -0023号表 00
直接工事費	55	枚				単第 0 -0024号表

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離10km 製品長12m以内	1		式			00 単第 0 -0025号表
積込み,取卸しに要する費用	1		式			00 単第 0 -0027号表
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 標準  
SPK22040001  
材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表  
1  
m3 当り  
標準単価: 1,124.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 21.91% 労務構成比: 70.90% 材料構成比: 7.19% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1  
m3 当り  
標準単価: 2,000.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

单第 0 -0003号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックハウ)

土砂

機械構成比:29.89%

労務構成比:59.07%

材料構成比:11.04%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:991.2700

SPK22040007

単第 0 -0004号表

小規模(標準)

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1土砂			B=4小規模(標準)		

# 施工単価表

頁0 -0011

埋戻(人力)  
砂・砂質土

单第 0 -0005号表

---

10

m3

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0012

单第 0-0004号表  
1\*1.1111

单第 0-0005号表

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 25.82%

SPK22040002

DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

労務構成比: 62.21%

材料構成比: 11.97%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0007号表

1

標準単価:

m3

2,611.2000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=40 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

# 施工単価表

頁0 -0014

ふとんかご

SPK22040125

単第 0 -0008号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 6.33% 労務構成比: 34.14% 材料構成比: 59.53% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 13,617.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.33%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	19.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
割ぐり石 200～150mm	26.49%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	24.67%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.43%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

## 施工単価表

頁0 -0015

ふとんかご

## 設置

機械構成比:

6.33%

勞務構成比：

階段式 高さ50cm×幅120cm

34.14%

**材料構成比:**

59.53%

市場単価構成比:

0.00%

单第 0 -0008号表

1  
標準単価：

m 当日  
13,617.0000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0016

## 止杭打込

SPK22040126

单第 0 -0009号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	78.03%	材料構成比:	21.97%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,661.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

## 暗渠排水

单第 0 -0010号表

1 m 当り

50

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0018

## 暗渠排水工（暗渠排水管布設）

暗渠排水管（定尺管）： 50~75

单第 0 -0011号表

100

m

当日

[illegible]

暗渠排水工（被覆材投入）  
碎石

頁0 -0019

10 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

## バックホウ運転

加-5型[標準型]山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0013号表

---

1

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0021

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 13.67%

SPK22040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.98%

材料構成比: 12.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0014号表

1

標準単価:

m2

当り

393.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.67%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

# 施工単価表

頁0 -0022

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0015号表

---

10

---

m2

当り

[illegible]

哇畔工

頁0 -0023

单第 0 -0016号表

1 m 当り

[illegible]

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0025

機-28\_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup> 排対1次・2次・3次

单第 0 -0018号表

1 目 当り

[illegible]

排水ボックス布設  
400×600×250

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0019号表

頁0 -0026

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 撤去	0.05	人			
特殊作業員 撤去	0.05	人			
普通作業員 撤去	0.10	人			
土木一般世話役 布設	0.1	人			
特殊作業員 布設	0.1	人			
普通作業員 布設	0.2	人			
* * * 合 計 * * *	10	箇所			
* * 単位当り * *	1	箇所			

ポリエチレンパイプ布設  
小運搬なし

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0020号表

頁0 -0027

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン無孔管 呼び径 1 5 0 mm L = 4 . 0 m	100.0	m			
世話役	0.35	人			
特殊作業員	0.59	人			
普通作業員	1.18	人			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m			
A=2 小運搬なし C=0 材料単価			B=3 田面排水工（ポリパイプ）		

## 敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0029

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0022号表

1 目 当り

[illegible]

### 敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0031

## 敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間16日

单第 0 -0024号表

1 枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0032

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

運搬距離10km 製品長12m以内

单第 0 -0025号表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0033

## 基本運賃

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 44.1t

单第 0 -0026号表

1 式 当り

[illegible]

## 積込み,取卸しに要する費用

单第 0 -0027号表

頁0 -0034

1 式 当り

[illegible]