

工事名称	旧上川水泳プール解体工事
工事場所	三次市甲奴町抜湯47番地2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

三次市

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
単管1本足場	高10～15m未満 3ヶ月	231	m ²			
ガードフェンス	出入口部	4	m			
養生シート張り	3ヶ月	231	m ²			
整理清掃後片付け		350	m ²			
申請手続費	電気関係	1	式			
交通誘導警備員	(B)	5	人			
仮設通路 しま鋼板敷	22×914×1829	58	枚			
同上重機費	撤去共	1	式			
同上敷手間	撤去共	1	式			
橋下協力サポート 補強	2,665～4,070	5	本			
同上重機費	撤去共	1	式			
同上取付手間	撤去共	1	式			
計						

[illegible]

三次市

電気・機械解体撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	天井コンクリート直付 FL40W×1V型 蛍光管処分共	5	か所			
分電盤		2	か所			
その他電気設備関係撤去	外線引込線，配管配線類等 本体解体撤去工事に含む	1	式			
積込運搬処分費	本体解体撤去工事に含む	1	式			
ろ過機	鋼製タンク丸型 付属品共	1	台			
受水タンク	プラスチック製 床据置型 付属品共	1	基			
ポンプ	付属品共	2	台			
各種バルブ	付属品共	3	台			
滅菌機	付属品共	2	台			
エアキャッチャー	付属品共	1	台			
各種衛生器具及び配管類撤去	本体解体撤去工事に含む	1	式			
積込，運搬，処分費	本体解体撤去工事に含む	1	式			
計						

三次市

三次市

本体						
発生材処理				処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	コンクリート（有筋）	312	t			
発生材処分費	コンクリート（無筋）珪砂、石	69.9	t			
発生材処分費	コンクリートブロック（有筋）	27.9	t			
発生材処分費	ガレキ類	1	m3			
発生材処分費	ガラスくず	0.1	m3			
発生材処分費	陶磁器くず	0.3	m3			
発生材処分費	金属くず	3.9	t			
発生材処分費	木くず類	0.8	m3			
発生材処分費	廃プラスチック	2	m3			
発生材処分費	アスファルト	0.4	t			
発生材処分費	アスファルトヒーリング（アスファルト防水）	0.6	t			
発生材処分費 石綿含有成形板	（スレート波板）	0.4	m3			
発生材処分費	ケイ酸加シム板	0.1	m3			
発生材処分費	プールゴムシート防水材	2.1	t			
スクラップ 控除	鉄 H3	5.9	t			
汚物汲み取り処分費	別途工事	0				
計						