

	副市長	総務部長	主務部長	主務課長	検 算	設計者	令和 6 年 1 月 12 日			
起工伺	<div></div>						所属年度	令和 5 年 度		
合 議							財政課長	確 認	款	9 消防費
									項 目	1 消防費 4 水防費
<div>正</div>	排水水中ポンプ（商用電源）設置工事 （巴橋左岸側 外1件）【設計第30号】						事 項	1 水防経費		
							節	1 4 工事請負費		
							細 節	0 1 工事請負費		
							細々節	設備整備工事		
業 務 概 要		起 工 理 由								
排水作業に係る水中ポンプ用電気工事		浸水被害があり仮設ポンプを設置している場所（中瀬旅館裏，十日市保育所裏）に，排水作業で使用する水中ポンプを迅速かつ容易に移働させるための商用電源を設置するため，電気工事の施工を実施しようとするもの。								
備 考	予 算 額 執行予定額						円 円			

# 事業費総括表

費目	金額	摘要
事業費		
工事費		
本工事費		別紙のとおり
付帯工事費		
測量調査設計委託費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
事務費		
合計		

No.	費目	名 称	摘 要 内 訳 明 細 書	数量	単位	単価	金額	備 考
1.	工事費							
	1) 三次市十日市中	地先(巴橋左岸側)						No1.明細書
	2) 三次市十日市中	地先(水道橋左岸側)						No2.明細書
2.	共通費							
		共通仮設費(4.59%)		1.00	式			R5公共建築工事共通費積算基準
		現場管理費(32.73%)		1.00	式			R5公共建築工事共通費積算基準
		一般管理費(16.83%)		1.00	式			R5公共建築工事共通費積算基準
		【 合 計 】						
								千円以下切捨て
		【消費税相当額】						10%
		【総 合 計】						

## 1 式 当り

No.	費目	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事費		内 訳 明 細 書					
		硬質ビニル電線管	HIVE 54	2.00	本			
		硬質ビニル電線管	HIVE 22	1.00	本			
		同上付属品		1.00	式			
		防水ブリカチューブ	63	2.00	m			
		同上付属品		1.00	式			
		エントランスキャップ	54	1.00	個			
		防水ユニオンボックスコネクタ	WBG 63	4.00	個			
		防水ユニオンボックスコネクタ	WBG 24	2.00	個			
		ケーブル	600V CVT 38sq	10.00	m			
		電線	IV/8sq	2.00	m			
		接地工事 打込式接地棒	単独14mmΦ×1500	2.00	本			
		排水ポンプ盤	ステンレス 防水	1.00	面			
		Zボール	ZB-6m 人力	1.00	本			
		雑材消耗品		1.00	式			
		電 工 費		1.00	式			
		労 務 費	普通	1.00	式			
		労 務 費	交通誘導警備員B	2.00	人			
		運 搬 費	ポール(1本)	1.00	式			
		電力会社申請手続費	動力	1.00	式			
		【 小 計 】						
		改 め 計						

1 式 当り

No.	費目	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			内 訳 明 細 書					
	工事費							
		硬質ビニル電線管	HIVE 54	2.00	本			
		硬質ビニル電線管	HIVE 22	1.00	本			
		同上付属品		1.00	式			
		防水ブリカチューブ	63	2.00	m			
		同上付属品		1.00	式			
		エントランスキャップ	54	1.00	個			
		防水ユニオンボックスコネクタ	WBG 63	4.00	個			
		防水ユニオンボックスコネクタ	WBG 24	2.00	個			
		ケーブル	600V CVT 38sq	10.00	m			
		電線	IV8sq	2.00	m			
		接地工事 打込式接地棒	単独14mmΦ×1500	2.00	本			
		排水ポンプ盤	ステンレス 防水	1.00	面			
		Zポール	ZB-6m 人力	1.00	本			
		雑材消耗品		1.00	式			
		電 工 費		1.00	式			
		労 務 費	普通	1.00	式			
		労 務 費	交通誘導警備員B	2.00	人			
		運 搬 費	ポール(1本)	1.00	式			
		電力会社申請手続費	動力	1.00	式			
		【 小 計 】						
		改 め 計						