

工事数量総括表

市道三次75号線修繕工事

費目	工種	種別	細別	単位	数量	設計計上数量
本工事費						
	構造物取壊工	As切断	+1.0*2	m	31.2	31.0
		As取壊		m ²	30.0	30.0
		As殻運搬		m ³	1.5	2.0
		As処分費		t	3.5	4.0
		Co取壊		m ³	4.1	4.0
		Co殻運搬		m ³	4.1	4.0
		Co処分費		t	9.6	10.0
	土工					
		床掘		m ³	15.5	16.0
		埋戻		m ³	7.9	8.0
		発生残土		m ³	7.0	7.0
	側溝設置工					
		FX側溝U型可変	300×300×2000	m	14.0	14.0
		FX側溝U型可変	300×400×2000	m	16.0	16.0
		コンクリート蓋設置	300用 L=500	枚	60.0	60.0
		インバートコンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.7	1.0
	舗装工					
		表層工	t=50mm 再生密粒度アスコン13mm	m ²	29.2	29.0
		上層路盤工	t=100mm 再生碎石 RC-40	m ²	29.2	29.0
	安全費	交通誘導員		人	5.0	5.0