

起工伺	市 長	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	(確 認)	検 算	設計者	設 計 第 号		
									令和	年	月 日
									所属年度	令和	6 年 度
					財政課長	(確 認)	係		款		
									項		
合 議									目		
									事項		
									節		
									細 節		
<div>三次市栗屋町 地内</div> <div>黄 幡 墓 地 東 屋 ・ ト イ レ 解 体 工 事</div>											
<div>仕様書</div>											
黄幡墓地東屋・トイレ解体撤去											
工 事 概 要											
黄幡墓地東屋・トイレ解体撤去											
施 工 理 由											
備 考											
履行期間 契約締結日から令和6年12月27日											

円

( 工事価格 ) - 円 )

( )

( )



[illegible]





[illegible]





とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築物とりこわし工						
建築物上屋解体 (東屋)	手こわし併用機械解体、積込み含む	12	m <sup>2</sup>			
建築物上屋解体 (トイレ)	手こわし併用機械解体、積込み含む	6	m <sup>3</sup>			
建物基礎解体 (東屋)	手こわし併用機械解体、積込み含む	14	m <sup>2</sup>			
建物基礎解体 (トイレ)	手こわし併用機械解体、積込み含む	7	m <sup>2</sup>			
汲み取り費		2,000	L			
便槽消毒	薬品洗浄作業	1	式			
既存便槽撤去工事		1	式			
舗装等とりこわし工						
既存歩車道境界ブロック撤去	150-200	18	m			
カッター入れ	As	12.7	m			
既存アスファルト撤去	t 50	84.5	m <sup>2</sup>			
すきとり	積み込み共 H300程度	8	m <sup>3</sup>			
雑木伐採	幹周25～40未満	4	本			
とりこわし機械運搬 (ハースマシン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m <sup>3</sup>	1	往復			
計						

[illegible]

[illegible]