

工事名称 森山観光梨園憩いの広場施設解体工事

工事場所 三次市作木町森山西472番地1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

解体撤去工事		とりこわし工事（建築物）		屋外トイレ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし工事	電気設備	1	式			別紙 00-0004
硬質ビニル電線管	VE22、28	13.2	m			
配線	VVF2.0-3C	25.2	m			
配線	VVF1.6-2C	9.8	m			
ブレーカー	分電盤内	1	個			
コンセント、スイッチ	1P15A、2P15A	16	個			
照明	FL40W-1	2	灯			
計						
とりこわし工事	給排水設備、汲取り槽	1	式			別紙 00-0005
洋風便器	簡易水栓	1	個			
小便器	簡易水栓	2	個			
洗面器		2	個			
化粧棚		2	個			
鏡		2	個			
汲取り槽	800	1	基			
汲取り槽	1600	1	基			
計						

[illegible]

[illegible]

解体撤去工事		とりこわし工事（建築物）		炊事棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし工事	基礎、土間	1	式			別紙 00-0010
基礎コンクリート 解体	大型ブレーカ、圧碎機併用	4.6	m3			
土間コンクリート 解体	大型ブレーカ、圧碎機併用	3.8	m3			
計						
とりこわし工事	上屋	1	式			別紙 00-0011
躯体解体	地上からの解体 圧碎機主体	2.7	m3			
計						
とりこわし工事	電気設備	1	式			別紙 00-0012
硬質ビニル電線管	VE22、28	4.2	m			
配線	VVF2.0-3C	4.6	m			
配線	VVF1.6-2C	8.2	m			
ブレーカー	分電盤内	1	個			
コンセント、スイッチ	1P15A、2P15A	5	個			
照明	FL40W-1	2	灯			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

解体撤去工事		とりこわし工事（工作物）		敷地内電気設備等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし工事	工作物（引込電柱廻り等）	1	式			別紙 00-0021
鋼管電柱	8m	1	本			
支線（アンカー共）	22mm2	1	本			
総合分電盤	スチール製	1	台			
ブレーカー	分電盤内	4	個			
引込電線（アース共）	EM-CE3.5-3C	32.7	m			
硬質ビニル電線管	VE22,28	19	m			
計						
とりこわし工事	工作物（屋外トイレ外部電柱等）	1	式			別紙 00-0022
鋼管電柱	8m	1	本			
ブレーカー	分電盤内	2	個			
個別分電盤	塩ビ製	1	個			
引込電線（アース共）	EM-CE3.5-3C	69.3	m			
硬質ビニル電線管	VE22,28	19.3	m			
計						

[illegible]

[illegible]

解体撤去工事		土工（掘方、埋戻し）		建築物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工	掘方、埋戻し、購入土（屋外トイレ）	1	式			別紙 00-0030
根切り （基準単価）	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	11.5	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	19.2	m3			
購入土	粒調土混ざり	5.2	m3			
計						
土工	掘方、埋戻し、購入土（東屋）	1	式			別紙 00-0031
根切り （基準単価）	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	5.8	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	14.8	m3			
購入土	粒調土混ざり	9	m3			
計						
土工	掘方、埋戻し、購入土（炊事棟）	1	式			別紙 00-0032
根切り （基準単価）	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	3.9	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	8.8	m3			
購入土	粒調土混ざり	4.9	m3			
計						

解体撤去工事		土工（掘方、埋戻し）		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工	掘方、埋戻し、購入土（敷地周辺案内板）	1	式			別紙 00-0033
根切り （基準単価）	つば、布掘り 深さ2.5m程度	1.2	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	1.8	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	1.8	m3			
購入土	粒調土混ざり	0.6	m3			
計						
土工	掘方、埋戻し、購入土（施設表示板）	1	式			別紙 00-0034
根切り （基準単価）	つば、布掘り 深さ2.5m程度	0.4	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	0.6	m3			
購入土	粒調土混ざり	0.2	m3			
計						
土工	掘方、埋戻し、購入土（進入防止柵）	1	式			別紙 00-0035
根切り （基準単価）	つば、布掘り 深さ2.5m程度	0.8	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	1.4	m3			
購入土	粒調土混ざり	0.6	m3			
計						

解体撤去工事		土工（掘方、埋戻し）		工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工	掘方、埋戻し、購入土（電柱等）	1	式			別紙 00-0036
根切り （基準単価）	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	6.2	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	6.3	m3			
購入土	粒調土混ざり	0.1	m3			
計						
土工	掘方、埋戻し、購入土（屋外トイレ 井戸間 給排水管）	1	式			別紙 00-0037
根切り （基準単価）	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	8.2	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	8.6	m3			
購入土	粒調土混ざり	0.4	m3			
アスファルト舗装 撤去	給水管埋設部	0.4	m3			
アスファルト舗装 カッター切	給水管埋設部	18.5	m			
計						
土工	掘方、埋戻し、購入土（炊事棟 井戸間 給排水管）	1	式			別紙 00-0038
根切り （基準単価）	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	12.6	m3			
埋戻し(B種) （基準単価）	- 発生土	12.6	m3			
法面整正	井戸部分	1	m ²			
計						

解体撤去工事		発生材処理		集積、積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処理	集積、積込（建築物、電気、給排水設備）	1	式			別紙 00-0039
コンクリート類 集積、積込み	機 械	44.72	m3			
鉄類 集積、積込み	機 械	0.17	m3			
銅類 集積、積込み	機 械	0.06	m3			
ガラス類 集積、積込み	機 械	4.93	m3			
アルミ類 集積、積込み	機 械	0.01	m3			
ステンレス類 集積、積込み	機 械	0.01	m3			
塩ビ類 積込み	機 械	0.13	m3			
陶器類 積込み	機 械	2.01	m3			
木材類 積込み	機 械	0.62	m3			
計						
発生材処理	集積、積込（工作物）	1	式			別紙 00-0040
コンクリート類 集積、積込み	機 械	2.44	m3			
鉄類 集積、積込み	機 械	0.05	m3			
ガラス類 集積、積込み	機 械	0.04	m3			
ステンレス類 集積、積込み	機 械	0.01	m3			
計						

解体撤去工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処理	運搬（建築物、電気、給排水設備）	1	式			別紙 00-0041
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 コンクリート類 D1D区間無し 35.0km以下	66.19	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 鉄類 D1D区間無し 35.0km以下	0.19	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 銅類 D1D区間無し 35.0km以下	0.07	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 ガラ類 D1D区間無し 35.0km以下	7.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 アルミ類 D1D区間無し 35.0km以下	0.01	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 ステンレス類 D1D区間無し 35.0km以下	0.01	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 塩ビ類 D1D区間無し 35.0km以下	0.13	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 陶磁器類 D1D区間無し 35.0km以下	2.97	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 木材類 D1D区間無し 35.0km以下	0.62	m3			
計						
発生材処理	運搬（工作物）	1	式			別紙 00-0042
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 コンクリート類 D1D区間無し 35.0km以下	3.61	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 鉄類 D1D区間無し 35.0km以下	0.06	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 ガラ類 D1D区間無し 35.0km以下	0.06	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ ックホ 0.28m3 ステンレス類 D1D区間無し 35.0km以下	0.01	m3			
計						

解体撤去工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処理	処分（建築物、電気、給排水設備）	1	式			別紙 00-0043
コンクリート	有筋	103	t			
鉄類		1.34	t			
銅類		0.48	t			
ガラ類		11.34	t			
アルミ類		0.03	t			
ステンレス類		0.08	t			
塩ビ類		0.2	t			
陶器類		3.42	t			
木類		0.34	t			
計						
発生材処理	処分（工作物）	1	式			別紙 00-0044
コンクリート	有筋	5.61	t			
鉄類		0.4	t			
ガラ類		0.09	t			
ステンレス類		0.08	t			
計						

敷地内整備		植樹伐採等	植栽伐採等、及びU字溝廻り土砂、駐車場車止め撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植樹伐採	南北法面1.5m幅 進入禁止柵法面部分	1	式			別紙 00-0045
伐採抜根	人力、機械併用	39	本			
根切り（抜根部）	人力、機械併用	36.7	m3			
埋戻し（抜根部）	人力、機械併用（根切り土、購入土共）	39.9	m3			
購入土	粒調土混ざり	3.2	m3			
計						
雑草撤去	南北法面1.5m幅 進入禁止柵法面部分及び車両等通行範囲敷地	1	式			別紙 00-0046
雑草撤去	南側法面1.5m幅 進入禁止柵法面部分	216	m ²			
雑草撤去	北側法面1.5m幅 進入禁止柵法面部分	214.5	m ²			
雑草撤去	進入禁止柵法面部分及び車両等通行範囲敷地	15.88	m ²			
計						
土砂撤去	U字溝廻り	1	式			別紙 00-0047
土砂撤去	U字溝廻り整理清掃（土砂等10.8m3）	216	m ²			
計						
車止め撤去（花壇縁共）	コンクリート製品	1	式			別紙 00-0048
車止め撤去	人力、機械併用	43.6	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]