

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 93 三次市(三和) 00-06.08.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種	06 水路工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	00 補正なし		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
取壊し工										レベル1	
		1			式					00	
	構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	12			m3					単第 0 -0001号表 00	
	構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 人力施工	7.4			m3					単第 0 -0002号表 00	
	積込(ルーズ) コンクリート殻 平均施工幅1m以上2m未満	19			m3					単第 0 -0003号表 00	
	ダンプトラック運搬(標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離13.6 k m コンクリート殻 D I D 区間なし	19			m3					単第 0 -0004号表 00	
	処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
	コンクリート殻処分費 無筋	27			t						
	コンクリート殻処分費 有筋	19			t						

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工										レベル 1	
	掘削 土砂 現場制約あり	1			式					00	
		35			m3					単第 0 -0006号表	
	床掘り 土砂 現場制約あり									00	
		120			m3					単第 0 -0007号表	
	盛土・埋戻（人力土工） 砂・砂質土									00	
		73			m3					単第 0 -0008号表	
	盛土・埋戻（人力土工） 砂・砂質土									00	
		17			m3					単第 0 -0009号表	
法面工										レベル 1	
		1			式					00	
	法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土,粘性土										
		176			m2					単第 0 -0010号表	
水路工										レベル 1	
		1			式					00	
	角フリューム布設 KF300										
		409.7			m					単第 0 -0011号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	分水溝 300									00	
		4			箇所					単第 0 -0014号表	
	現場打水槽1型									00	
		1			箇所					単第 0 -0016号表	
	取水管 高密度ポリエチレン管 150									00	
		16.0		m						単第 0 -0020号表	
	現場打水槽2型									00	
		1			箇所					単第 0 -0021号表	
	嵩上工 耐候性土のう 仕拵え～設置									00	
		1.8		m3						単第 0 -0022号表	
小運搬工										レベル 1	
		1			式						
D箇所										レベル 2	
		1			式						
	小型特装車運搬 砕石等 クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=220m未満									00	
		17		m3						単第 0 -0023号表	
	小型特装車運搬 諸資材 クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=220m未満									00	
		8		t						単第 0 -0024号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

E箇所	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1		式			レベル2
	小型特装車運搬 砂質土 クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=260m未満	8		m3			00 単第 0 -0025号表
	小型特装車運搬 砂質土 クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=320m未満	1		m3			00 単第 0 -0026号表
	積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1		m3			00 単第 0 -0027号表
	ダンプトラック運搬(標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離0.3 k m 土砂 D I D 区間なし	1		m3			00 単第 0 -0028号表
	小型特装車運搬 砕石等 クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=200m未満	20		m3			00 単第 0 -0030号表
	小型特装車運搬 コンクリート クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=200m未満	0.4		m3			00 単第 0 -0031号表
	小型特装車運搬 諸資材 クローラ型・ダンプ式 0.6t積 L=200m未満	21		t			00 単第 0 -0032号表
直接工事費							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率分						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						

本工事費

内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

構造物とりこわし工(無筋構造物)

人力施工

单第 0 -0001号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

单第 0 -0002号表

1 m3 当り

人力施工

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
コンクリート殻
機械構成比: 31.61% 労務構成比: 54.68% 材料構成比: 13.71% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 355.8600

SPK23040007
平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0003号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	31.61%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	54.68%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.71%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 破碎岩			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離13.6 k m

コンクリート殻 D I D 区間なし

单第 0 -0004号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0005号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.16	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.16 機械損料数量 (供用日 / 日) F=3		

施工単価表

頁0 -0013

掘削

SPK23040001

单第 0 -0006号表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 5,798.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

床掘り

SPK23040015

单第 0 -0007号表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	9,366.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）
砂・砂質土

頁0 -0015

10

m3

当り

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）
砂・砂質土

頁0 -0016

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

法面整形

盛土部 法面締固め有り 現場制約有り

機械構成比: 0.38%

SPK23040025

砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 99.09%

材料構成比: 0.53%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0010号表

1

m2

当り

標準単価: 1,389.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.38%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	69.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	14.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.53%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=1 現場制約有り E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=1 砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0018

角フリューム布設

KF300

单第 0 -0011号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

角フリューム布設

K F - 3 0 0

パット接合

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

基礎碎石

SPK23040034

単第 0 -0013号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.88% 労務構成比:

76.10%

材料構成比: 18.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,145.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0021

基礎碎石

SPK23040034

单第 0 -0013号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.88% 労務構成比: 76.10%

材料構成比: 18.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m2 当り
1,145.7000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

分水溝
300

单第 0 -0014号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

角フリューム分水溝布設

KF300 片口1.0m

单第 0 -0015号表

1 個 当り

[illegible]

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK23040154

単第 0 -0017号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.86% 材料構成比: 55.14% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 29,616.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK23040156
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0018号表

1
標準単価:

m2 当り
8,042.9000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		44.66%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.77%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.53%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0027

基礎碎石

SPK23040034

単第 0 -0019号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.53% 労務構成比:

71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,217.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	17.73%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

基礎碎石

SPK23040034

单第 0 -0019号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.53% **勞務構成比:**

71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

1,217.7000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

取水管

高密度ポリエチレン管 150

单第 0 -0020号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0021号表

頁0 -0030

1 箇所 当り

[illegible]

单第 0 -0022号表

頁0 -0031

仕揃え～設置

10

m3

当り

[illegible]

小型特裝車運搬
碎石等

单第 0 -0023号表

頁0 -0032

クローラ型・ダンプ式 0.6t積

L=220m未滿

1

m3

当り

[illegible]

小型特裝車運搬 諸資材

頁0 -0033

单第 0 -0024号表

1 t 当り

クローラ型・ダンプ式 0.6t積

L=220m未滿

[illegible]

小型特裝車運搬砂質土

单第 0 -0025号表

頁0 -0034

クローラ型・ダンプ式 0.6t積

L=260m未滿

1

m3

当り

[illegible]

小型特裝車運搬砂質土

单第 0 -0026号表

頁0 -0035

クローラ型・ダンプ式 0.6t積

L=320m未滿

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 29.72% 労務構成比: 56.19% 材料構成比: 14.09% 市場単価構成比: 0.00%
SPK23040007
平均施工幅1m以上2m未満
単第 0 -0027号表
標準単価: 1 m3 当り 281.4600

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	29.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	56.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

施工単価表

頁0 -0037

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離0.3 k m

土砂 D I D 区間なし

单第 0 -0028号表

10

m3

当日

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0038

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0029号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.16	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.16 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

小型特裝車運搬
碎石等

頁0 -0039

单第 0 -0030号表

1 m3 当り

クローラ型・ダンプ式 0.6t積

L=200m未滿

[illegible]

小型特装車運搬 コンクリート

单第 0 -0031号表

頁0 -0040

クローラ型・ダンプ式 0.6t積

L=200m未滿

1

m3

当り

[illegible]

小型特裝車運搬 諸資材

頁0 -0041

L=200m未滿

1 t 当り

[illegible]