

## 参考数量

---

工事名 三次地域交流館床改修工事  
工事場所 三次市三次町1584番地1  
工事期間 契約の日から令和7年2月28日まで

工事費内訳

NO. 1

[illegible]

工事種別内訳

NO. 2

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A.	床改修工事						
1.	仮設		1	式			
2.	土工、基礎		1	式			
3.	木工		1	式			
4.	建具、内装		1	式			
5.	左官		1	式			
6.	とりこわし		1	式			
計							

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	土工、基礎						
	根切り	基礎、束石設置用	6.3	m3			
	埋め戻し		4.6	m3			
	残土処分	工事範囲内敷き均し	1.7	m3			
	碎石敷		1.3	m3			
	束石据付コンクリート	FC-21-20-15（小型割り増し）	0.3	m3			
	同上打設費	人力	0.3	m3			
	新設束石据付		40	か所			
	既設束石据付		26	ヶ			
	基礎コンクリート	FC-21-20-15（小型割り増し）	0.8	m3			
	同上打設費		0.8	m3			
	型枠	基礎型枠	6.3	m <sup>2</sup>			
	同上運搬費		6.3	m <sup>2</sup>			
	鉄筋	D10（SD295）	54	kg			
	同上組み立て		54	kg			
	鉄筋運搬費		54	kg			
	真砂敷	工事範囲内床下	1.3	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	木工						
	<木材、他>						
	座板	杉12*150	185	枚			
	根太	檜60角	29	本			
	〃	檜60角	9	本			
	大引	檜90角	5	本			
	〃	檜90角	8	本			
	〃	檜90角	3	本			
	足固め	檜105角	9	本			
	〃	檜105角	7	本			
	〃	檜105角	4	本			
	無垢フローリング	杉12*110	15	本			
	補足材		0.06	m3			
	鋼製束		69	本			
	小 計						
	<手間>						
	束立て床組み		44.5	m <sup>2</sup>			
	畳下地		44.5	m <sup>2</sup>			
	物入れフローリング張り		2.2	m <sup>2</sup>			
	敷居調整	柱間2m	1	か所			
	〃	柱間4m	5	か所			
	皿板戸袋		0.03	m3			
	小 計						
	防腐剤塗布		31.9	m <sup>2</sup>			









名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.	とりこわし						
	<とりこわし>						
	床組み撤去	束立て	44.5	m <sup>2</sup>			
	足固め撤去		18.5	m			
	床下地板撤去		44.5	m <sup>2</sup>			
	畳撤去	積み込みとも	20	枚			
	障子、襖撤去	場内保管	34.3	m <sup>2</sup>			
	沓石撤去	場内集積	0.4	m3			
	小 計						
	<運搬、処分>						
	発生材積み込み	木材類	1.8	m3			
	発生畳材運搬費	DT2t、人力積込 DID無 6.5km以下	2	m3			
	発生木材運搬費	DT2t、人力積込 DID無 6.5km以下	1.8	m3			
	発生材処分	畳	20	枚			
	〃	木材	915	kg			
	小 計						
	小 計						