

# 設 計 書

甲奴小学校門扉新設工事

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	甲奴小学校門扉新設工事						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
					÷		
	消費税						
	合 計						

甲奴小学校門扉新設工事

[illegible]

# 設 計 書

甲奴小学校門扉新設工事

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	土間コンクリート工事						
	アスファルト剥がし及び掘削	カッター	8.0	m <sup>2</sup>			
	コンクリート打設	t 300 FC21	6.3	m <sup>3</sup>			
	下地採石 t 100						
	鉄筋	D10 @200 タテヨコ					
	重機運搬費		1.0	式			
	小 計						
4	袖壁工事						
	ブロック塀	C B120 6段 タテヨコ筋	2.4	m <sup>2</sup>			
	基礎コンクリート	型枠共 t 150 w400					
	下地採石	t =100					
	鉄筋	D10 @200					
	左官工事	ブロック下地塗, 複層塗材仕上げ	5.3	m <sup>2</sup>			
	小 計						
	直接工事費						