

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係 長	検 算	設計者	設 計 第 32 号	
起工伺								令和 6 年 11 月 日	
合 議	財政課長	確 認						所属年度	令 和 6 年 度
								款	
								項	
								目	
仕 様 書	三次市布野町上布野11099番地2 地内 布 野 運 動 公 園 ト イ レ 改 修 工 事							事 項	
								節	
								細 節	
工 事 概 要					起 工 理 由				
建築工事 1.0 式 電気設備工事 1.0 式 機械設備工事 1.0 式									
備 考									

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	<直接工事費>						
I	建築工事						
	生活センター棟		1.0	式			
	倉庫棟		1.0	式			
	小 計		1.0	式			
II	電気設備工事						
	生活センター棟		1.0	式			
	倉庫棟		1.0	式			
	小 計		1.0	式			
II	機械設備工事						
	生活センター棟		1.0	式			
	倉庫棟		1.0	式			
	小 計		1.0	式			
	合 計		1.0	式			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	布野運動公園トイレ改修工事						
	<建築工事>						
	生活活動センター						
1	ユニット工事		1.0	式			
2	雑工事		1.0	式			
3	とりこわし工事		1.0	式			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	ユニット工事						
	<トイレブース工事>						
TB-1	トイレブース（男子便所）	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 (W)1000x(D)1500	1.0	箇所			
TB-2	トイレブース（女子便所）	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 (W)3000x(D)1100	1.0	箇所			
	製 品 代 （計）		1.0	式			
	施工費	新規取付	1.0	式			
	解体費	既設建具	1.0	式			
	処分費	既設建具	1.0	式			
	運般・搬入費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	雑工事						
	差し筋アンカー	D10	32.0	本			
	鉄筋	D10	8.0	kg			
	鉄筋加工組立	D10	8.0	kg			
	鉄筋運搬費	D10	8.0	kg			
	コンクリート	18-18-20	0.2	m3			
	コンクリート打設手間		0.2	m3			
	木ゴテ均し	コンクリート面	1.9	m <sup>2</sup>			
	モザイクタイル張り	床:50 x 50磁器質タイル	1.9	m <sup>2</sup>			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	とりこわし工事						
	カッター入れ		9.7	m			
	タイル剥がし		1.5	m <sup>2</sup>			
	コンクリート研り	積込み共	0.1	m3			
	コンクリートガラ処分費		1.0	t			三次市
	がれき類処分費	タイル	1.0	m3			三次市
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	布野運動公園トイレ改修工事						
	<建築工事>						
	倉庫棟						
1	ユニット工事		1.0	式			
2	雑工事		1.0	式			
3	とりこわし工事		1.0	式			
	合 計						



	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	ユニット工事						
	<トイレブース工事>						
TB-3	トイレブース（男子便所）	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 (W)1600x(D)1100	1.0	箇所			
TB-4	トイレブース（女子便所）	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 (W)2100	1.0	箇所			
		アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 (W)1800	1.0	箇所			
TB-5	棚カウンター（女子便所）	アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 (W)1000x(D)300x(H)700	1.0	箇所			
	製 品 代 （計）		1.0	式			
	施工費	新規取付	1.0	式			
	解体費	既設建具	1.0	式			
	処分費	既設建具	1.0	式			
	運般・搬入費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	雑工事						
	差し筋アンカー	D10	36.0	本			
	鉄筋	D10	7.0	kg			
	鉄筋加工組立	D10	7.0	kg			
	鉄筋運搬費	D10	7.0	kg			
	コンクリート	18-18-20	0.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間		0.2	m <sup>3</sup>			
	木ゴテ均し	コンクリート面	2.4	m <sup>2</sup>			
	モザイクタイル張り	床:50 x 50磁器質タイル	2.4	m <sup>2</sup>			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	とりこわし工事						
	カッター入れ		10.4	m			
	タイル剥がし		2.1	m <sup>2</sup>			
	コンクリート研り	積込み共	2.1	m3			
	コンクリートガラ処分費		1.0	t			三次市
	がれき類処分費	タイル	1.0	m3			三次市
	合 計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	布野運動公園トイレ改修電気設備工事（生活センター棟）						
1	電灯分岐設備工事		1.0	式			
2	コンセント分岐設備工事		1.0	式			
3	発生材処理	スクラップ含む	1.0	式			
	電気設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯分岐設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (隠ぺい)	11.5	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (隠ぺい)	11.5	m			
	配線器具 熱線センサースイッチ	親器	2.0	組			
	配線器具 熱線センサースイッチ	子器	1.0	組			
	配線器具 熱線センサースイッチ	子器・換気扇連動形	1.0	組			
	配線器具 熱線センサースイッチ	親器・換気扇連動形	2.0	組			
	配線器具 熱線センサースイッチ	センサー操作スイッチ1回路 (ガードプレート付)	3.0	組			
	照明器具	LSS1-4-48LN	1.0	台			
	照明器具	LSS1-4-65LN	2.0	台			
	照明器具	LBF3MP/RP-2-06LN	3.0	台			
	撤去 配線器具 埋込スイッチ	1P15A*1+1PL15A*1	3.0	組			
	撤去 照明器具	FL16W CL	5.0	台			
	撤去 照明器具	FL20W CL	3.0	台			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント分岐設備工事						
	金属線び	A形 本体	6.0	m			
	同上付属品	A形 1Pボックス	3.0	個			
	同上付属品	A形 コーナーボックス	3.0	個			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (管内)	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (隠ぺい)	2.0	m			
	配線器具 埋込コンセント	2P15ALK*2 新金	4.0	組			
	撤去 樹脂製線び	Fモール 1号本体	8.0	m			
	撤去 同上付属品	Fモール 1Pボックス	4.0	個			
	撤去 ケーブル	VVF 1.6 - 2C (管内)	8.0	m			
	撤去 ケーブル	VVF 1.6 - 2C (隠ぺい)	4.0	m			
	撤去 配線器具 埋込コンセント	2P15ALK*1	4.0	組			
	撤去 配線器具 ブランコカバー	角型	1.0	組			

内 訳 書

[illegible]



内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処理						
	発生材処分	金属くず	11.0	kg			
	発生材処分	廃プラスチック	1.7	kg			
	発生材処分	蛍光灯	1.0	kg			
	スクラップ	銅くず	0.4	kg			
	スクラップ	ガット処理	1.2	kg			
	発生材処理合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	布野運動公園トイレ改修電気設備工事（倉庫棟）						
1	電灯分岐設備工事		1.0	式			
2	発生材処理	スクラップ含む	1.0	式			
	電気設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯分岐設備工事						
	金属線ぴ	A形 本体	9.0	m			
	同上付属品	A形 1Pボックス	5.0	個			
	同上付属品	A形 コーナーボックス	5.0	個			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (管内)	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (管内)	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (隠ぺい)	11.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (隠ぺい)	6.0	m			
	配線器具 熱線センサースイッチ	親器	2.0	組			
	配線器具 熱線センサースイッチ	子器	3.0	組			
	配線器具 熱線センサースイッチ	センサー操作スイッチ1回路 (ガードプレート付)	2.0	組			
	配線器具 埋込コンセント	2P15ALK*2 新金	3.0	組			
	配線器具 防水スイッチ	1P15A*1 WP	1.0	組			
	配線器具 防滴カバープレート	金属製 WP	1.0	組			

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	LSS1-4-65LN	2.0	台			
	照明器具	LBF3MP/RP-2-06LN	2.0	台			
	撤去 金属線ぴ	A形 本体	6.0	m			
	撤去 同上付属品	A形 コーナボックス	3.0	個			
	撤去 同上付属品	A形 1Pボックス	3.0	個			
	撤去 ケーブル	VVF 1.6 - 2C (管内)	6.0	m			
	撤去 ケーブル	VVF 1.6 - 2C (隠ぺい)	4.5	m			
	撤去 配線器具 埋込コンセント	2P15A*2	3.0	組			
	撤去 配線器具 防水スイッチ	1P15A*1 WP	1.0	組			
	撤去 配線器具 防水スイッチ	1P15A*2 WP	1.0	組			
	撤去 照明器具	FL40W CL	2.0	台			
	撤去 照明器具	FL20W CL	2.0	台			
	電灯分岐設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	発生材処理						
	発生材処分	金属くず	12.5	kg			
	発生材処分	廃プラスチック	0.7	kg			
	発生材処分	蛍光灯	0.8	kg			
	スクラップ	鉄くず	2.4	kg			
	スクラップ	銅くず	0.4	kg			
	スクラップ	ケーブル処理	1.1	kg			
	発生材処理合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	布野運動公園トイレ改修機械設備工事（生活センター棟）						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	屋内給水設備工事		1.0	式			
3	屋内排水設備工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	機械設備合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	フラッシュ弁式・洗浄便座	2.0	組			
	温水洗浄便座		1.0	組			
	台付自動水栓	単水栓	1.0	個			
	撤去 和風大便器	フラッシュ弁式	4.0	組			
	撤去 普通便座	大型（ふた付）	1.0	個			
	撤去 台付自動水栓	単水栓	1.0	個			
	衛生器具設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	屋内給水設備工事						
	水道用耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	3.0	m			
	凍結防止ヒーター	100V 2.0m	3.0	本			
	配管接続	保温無し 樹脂管 25A	3.0	ヶ所			
	撤去 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	5.0	m			
	配管切断	保温無し 樹脂管 25A	4.0	ヶ所			
	屋内給水設備工事合計						



内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	3.5	m			
	配管接続	保温無し 樹脂管 75A	3.0	ヶ所			
	撤去 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	2.5	m			
	配管切断	保温無し 樹脂管 75A	4.0	ヶ所			
	屋内排水設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材処分	金蔵くず	3.5	kg			
	発生材処分	廃プラスチック	9.8	kg			
	発生材処分	陶器くず	107.2	kg			
	発生材処理合計						

内 訳 書

名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
布野運動公園トイレ改修機械設備工事（倉庫棟）						
1	衛生器具設備工事	1.0	式			
2	屋内給水設備工事	1.0	式			
3	屋内排水設備工事	1.0	式			
4	発生材処理	1.0	式			
機械設備合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	フラッシュ弁式・暖房便座	3.0	組			
	撤去 和風大便器	フラッシュ弁式	3.0	組			
	衛生器具設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	屋内給水設備工事						
	水道用耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 20A	0.5	m			
	水道用耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	5.0	m			
	水道用耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 40A	1.5	m			
	凍結防止ヒーター	100V 2.0m	3.0	本			
	配管接続	保温無し 樹脂管 20A	1.0	ヶ所			
	配管接続	保温無し 樹脂管 25A	1.0	ヶ所			
	配管接続	保温無し 樹脂管 40A	1.0	ヶ所			
	撤去 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 20A	0.5	m			
	撤去 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 25A	3.5	m			
	配管切断	保温無し 樹脂管 20A	1.0	ヶ所			
	配管切断	保温無し 樹脂管 25A	1.0	ヶ所			
	配管切断	保温無し 樹脂管 40A	1.0	ヶ所			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	3.5	m			
	配管接続	保温無し 樹脂管 75A	4.0	ヶ所			
	撤去 硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	3.5	m			
	配管切断	保温無し 樹脂管 75A	5.0	ヶ所			
	屋内排水設備工事合計						

内 訳 書

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材処分	廃プラスチック	9.4	kg			
	発生材処分	陶器くず	80.4	kg			
	発生材処理合計						