

工事名称 作木支所 受変電設備更新等工事

工事場所

[illegible]

庁舎		受変電設備		受変電設備更新工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(動力変圧器)						
変圧器 (6kV/3kV) 撤去	三相 100kVA - 再使用しない 撤 去費は労務費へ計上	1	個			
変圧器 (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 100kVA 防振ゴム付き	1	台			
雑材消耗品		1	式			
(電灯変圧器)						
変圧器 (6kV/3kV) 撤去	単相 50kVA - 再使用しない 撤 去費は労務費へ計上	1	個			
変圧器 (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA 防振ゴム付き	1	台			
雑材消耗品		1	式			
(低圧開閉器)						
開閉器 (撤去)	MCB3P 50A 撤去費は労務費へ計上	1	個			
開閉器 (撤去)	MCB3P 100A 撤去費は労務費へ計上	2	個			
開閉器 (撤去)	MCB3P 300A 撤去費は労務費へ計上	3	個			
開閉器	MCB3P 50A 端子カバー付き	1	個			
開閉器	MCB3P 100A 端子カバー付き	2	個			
開閉器	MCB3P 300A 端子カバー付き	3	個			
雑材消耗品		1	式			
労務費		1	式			
産業廃棄物処分費		1	式			
レッカー車		1	式			

