

設計第 551/209 号

令和 6 年災 花本（水路）災害復旧工事 仕様書

県 名	広 島 県
地 区 名	花 本
所 在 地	三次市大田幸町地内
事 業 主 体	三 次 市

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-07. 01. 01 (0)		
諸経費体系	9 公共 (011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種	06 水路工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	00 補正なし		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	03 計上しない		
前払支出割合区分	01 0%から 5%以下		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
土工										レベル 1	
		1			式						
	掘削 土砂 片切掘削									00	
		110			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し									00	
		16			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻（一般）									00	
		6			m3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土（一般）									00	
		22			m3					単第 0 -0006号表	
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)									00	
		77			m3					単第 0 -0007号表	
	処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
	建設発生土受入費										
		77			m3						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ふとん籠工										レベル 1	
		1			式					00	
	ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	63			m					単第 0 -0008号表	
	止杭打込	21			本					単第 0 -0009号表	
	角フリューム布設替	21			m					単第 0 -0010号表	
法面工										レベル 1	
		1			式					00	
	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	56			m2					単第 0 -0013号表	
	芝付工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)	56			m2					単第 0 -0014号表	
水替工										レベル 1	
		1			式					00	
	架樋工 高密度ポリエチレン管 φ 300	26			m					単第 0 -0015号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置撤去						レベル 1
	1		式			
敷鉄板設置						00
	274		m2			単第 0 -0016号表
敷鉄板撤去						00
	274		m2			単第 0 -0018号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間18日						00
	60		枚			単第 0 -0019号表
直接工事費						
運搬費						
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内						00
	1		式			単第 0 -0020号表
積み込み, 取卸しに要する費用						00
	1		式			単第 0 -0022号表
共通仮設費率 分額						

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
＊＊工事価格計＊＊						
＊＊消費税相 当額計＊＊						
＊＊請負工事費計＊＊						

施工単価表

掘削						SPK24040001						単第 0 -0001号表						頁0 -0006					
土砂 片切掘削						1						m3 当り						1,249.0000					
機械構成比: 10.05%						労務構成比: 84.73%						材料構成比: 5.22%						市場単価構成比: 0.00%					
代表機材規格(積算地区)			構成比			単価(積算地区)			代表機材規格(東京地区)			単価(東京地区)			備考								
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3			10.05%						バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3						MTPC00128 MTPT00128								
普通作業員			74.64%						普通作業員						RTPC00002 RTPT00002								
運転手(特殊)			10.09%						運転手(特殊)						RTPC00006 RTPT00006								
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油			5.22%						軽油バトロール給油						TTPC00013 TTPT00013								
積算単価									積算単価						EP001								
A=1 土砂									B=2 片切掘削														

施工単価表

床掘り						SPK24040015						単第 0 -0002号表						頁0 -0007					
土砂 標準						1						m3 当り						236.9800					
機械構成比: 23.14%						労務構成比: 53.20%						材料構成比: 23.66%						市場単価構成比: 0.00%					
代表機材規格(積算地区)			構成比			単価(積算地区)			代表機材規格(東京地区)			単価(東京地区)			備考								
く貨>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014			23.14%						バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)						KTPC00018 KTPT00018								
運転手(特殊)			53.20%						運転手(特殊)						RTPC00006 RTPT00006								
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油			23.66%						軽油バトロール給油						TTPC00013 TTPT00013								
積算単価									積算単価						EP001								
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)									B=1 標準 D=1 障害無し														

施工単価表

機械併用埋戻 (一般)						SPK24040007						単第 0 -0003号表						頁0 -0008					
土砂						1						m3 当り						1					
機械投入 (バックホウ) 土砂 土量50,000m3未満						0-0004号表						1*1.11											
埋戻 (人力) 砂・砂質土						単第 0-0005号表																	
諸雑費																							
単位当り																							
A=5 C=2						B=2 D=0.9 土量換算係数																	

施工単価表

機械投入 (バックホウ)				SPK24040007				単第 0 -0004号表				1 m3 当り											
土砂				土量50,000m3未満				18.69%				0.00%											
機械構成比: 43.43%				労務構成比: 37.88%				材料構成比: 18.69%				市場単価構成比: 0.00%											
代表機材規格(積算地区)				構成比				単価(積算地区)				代表機材規格(東京地区)				単価(東京地区)				備考			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3				43.43%								バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3								MTPC00153 MTPT00153			
運転手(特殊)				37.88%								運転手(特殊)								RTPT00006 RTPT00006			
軽油 バートルール給油, 2~4KL積載車給油				18.69%								軽油バートルール給油								TTPC00013 TTPPT00013			
積算単価												積算単価								EP001			
A=1 土砂												B=1 土量50,000m3未満											

埋戻（人力）
砂・砂質土

施工単価表

単第 0 -0005号表

頁0 -0010

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=1 C=5 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）			B=2	埋戻：人力まき出し	

機械併用盛土（一般）

施工単価表

単第 0 -0006号表

頁0 -0011

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入（バックホウ） 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			単第 0-0004号表 1*1.11
埋戻（人力） 砂・砂質土	1.0	m3			単第 0-0005号表
諸雑費	1	式			
単位当り	1	m3			
A=5 C=2			B=2 D=0.9	土量換算係数	

土砂等運搬

施工単価表

単第 0 -0007号表

頁0 -0012

SPK24040002		1		m3		当り
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)				
機械構成比:	45.59%	労務構成比:	39.52%	材料構成比:	14.89%	市場単価構成比: 0.00%
代表機材単価(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材単価(東京地区)		単価(東京地区)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積載 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)		39.52%		運転手(一般)		
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		14.89%		軽油バトロール給油		
積算単価				積算単価		
A=1 C=1 E=28 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 距離9.5km以下(7.5km超)				B=1 D=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間無し		

ふとんかご

施工単価表

単第 0 -0008号表

頁0 -0013

SPK24040135		1		m		当り
設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						
機械構成比:	5.94%	労務構成比:	32.44%	材料構成比:	61.62%	市場単価構成比: 0.00%
代表機材単価(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材単価(東京地区)		単価(東京地区)
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		5.94%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		
普通作業員		18.05%		普通作業員		
特殊作業員		5.37%		特殊作業員		
運転手(特殊)		5.02%		運転手(特殊)		
土木一般世話役		4.00%		土木一般世話役		
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm		30.01%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8) 網目13cm, 50cm×120cm		
割ぐり石 200〜150mm		23.50%		詰石割栗石 150-200mm		
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		2.27%		軽油バトロール給油		
その他(材料)				その他(材料)		

ふとんかご		SPK24040135		単第 0 -0008号表	
設置		階段式 高さ50cm×幅120cm		1	m 当り
機械構成比:	5.94%	労務構成比:	32.44%	材料構成比:	61.62%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	15,885.0000

[illegible]

止杭打込		SPK24040136		单第 0 -0009号表	
機械構成比:	0.00%	労務構成比:	71.56%	材料構成比:	28.44%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	1
				木	当り
					2,004,0000

[illegible]

角フリューム布設替

施 工 単 価 表

単第 0 -0010号表

10-0010

名 称 ・ 規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					1 m 当り

[illegible]

角フリューム布設 施工単価表 単第 0-0011号表

名 称・規 格・材 質	接合なし	積 量	単 位	単 価	金 額	備 考
KF-250						

[illegible]

角フリューム布設
KF-250

单第 0 -0012号表

百0 -0018

[illegible]

芝付工

单第 0 -0014号表

頁0 -0020

[illegible]

法面整形

SPK24040025

单第 0 -0013号表

百0 -0019

施工部 法面締固め無し 現場制約無し 機械構成比: 12.42%		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 材料構成比: 75.20%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 433.3700	
代表機方材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機方材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014		12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			ATPC00018 RTPT00018
普通作業員		33.11%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)		28.76%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		13.33%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		12.38%		軽油 バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)				B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			

架橈工

单第 0 -0015号表

頁0 -0021

[illegible]

施工单 価 表

頁0 -0022

[illegible]

施工单 価 表

頁0 -0024

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0023

[illegible]

施工单価表

頁0 -0025

[illegible]

