

# 総括情報表

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日  | 0<br>91 三次市(吉舎)<br>00-07.01.01(0)  |     |  |
| 諸経費体系  | 9 公共(011015 ~ )  |     |  |
|  | 当世代  | 前世代 |  |
| 諸経費工種<br>工事費端数区分<br>週休補正区分<br>施工地域・工事場所区分<br>契約保証費区分<br>前払支出割合区分<br>軽油区分<br>復興補正区分<br>I C T 補正区分 | 06 水路工事<br>01 千円未満切捨<br>00 補正なし<br>05 中山間地域<br>03 計上しない<br>01 0%から 5%以下<br>00 一般軽油使用<br>00 補正なし<br>00 補正なし |     |  |
|  |  |     |  |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0002

|      | 費目・工種・施工名称など  | 数  | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|------|---|----|---|---|----|---|---|---|---|--------------|---|
| 本工事費 |   |    |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
| 土工   |   |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル 1        |   |
|      |   | 1  |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|      | 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                                       |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|      |   | 10 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0001号表 |   |
|      | 機械併用埋戻(小規模土工)   |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|      |   | 7  |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0002号表 |   |
|      | 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離12.0km以下(9.0km超) |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|      |   | 1  |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0005号表 |   |
|      | 処分費対象額調整(直接工事費計上分)<br>「処分費等」の取扱いによる                       |    |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
|      | 残土処分費   |    |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
|      |   | 1  |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
| 法面工  |   |    |   |   |    |   |   |   |   | レベル 1        |   |
|      |   | 1  |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|      | 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土             |    |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|      |   | 27 |   |   | m2 |   |   |   |   | 単第 0 -0006号表 |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など |  | 数    | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考     |
|--------------|--|------|---|----|---|---|---|---|---|--------------|-------|
| 水路工          | 張コンクリート  |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |       |
|              |  | 27   |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0007号表 | レベル 1 |
| 取壊工          | 角フリューム布設<br>K F - 2 5 0<br>接合なし                                |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |       |
|              |  | 34.0 |   | m  |   |   |   |   |   | 単第 0 -0009号表 | レベル 1 |
|              |  | 1    |   | 式  |   |   |   |   |   |              |       |
|              | 舗装版切断<br>コンクリート舗装版<br>コンクリート舗装版厚15cm以下                         | 35.6 |   | m  |   |   |   |   |   | 単第 0 -0010号表 |       |
|              | 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                                       | 2.2  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0011号表 |       |
|              | 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工                                       | 0.7  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0012号表 |       |
|              | ダンプトラック運搬(標準以外)<br>2 t 積級ダンプ 運搬距離9.9 k m<br>コン殻(無筋) D I D 区間なし | 2.2  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0013号表 |       |
|              | ダンプトラック運搬(標準以外)<br>2 t 積級ダンプ 運搬距離9.9 k m<br>コン殻(鉄筋) D I D 区間なし | 0.7  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0015号表 |       |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など<br>処分費対象額調整（直接工事費計上分）<br>「処分費等」の取扱いによる | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|---|-----|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 産廃処分費<br>コン殻（無筋）                                    | 5   | t  |     |     |     |                    |
| 産廃処分費<br>コン殻（鉄筋）                                    | 2   | t  |     |     |     |                    |
| 敷鉄板設置撤去   | 1   | 式  |     |     |     | レベル 1              |
| 敷鉄板設置撤去工<br>設置                                      | 110 | m2 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0016号表 |
| 敷鉄板賃料<br>22 × 1524 × 3048,802kg/枚<br>賃貸期間11日        | 24  | 枚  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0018号表 |
| 直接工事費   |     |    |     |     |     |                    |
| 運搬費   |     |    |     |     |     |                    |
| 基本運賃<br>運搬距離 10km<br>製品長 12m以内 運搬質量 19.25t          | 1   | 式  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0019号表 |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など<br>積み込み,取卸しに要する費用 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|---|---|-----|-----|-----|--------------|
|                                |   |   |     |     |     | 00           |
|                                | 1 |   | 式   |     |     | 単第 0 -0020号表 |
| 共通仮設費率<br>分 額                  |   |   |     |     |     |              |
| 共通仮設費計                         |   |   |     |     |     |              |
| 純工事費                           |   |   |     |     |     |              |
| 現場管理費                          |   |   |     |     |     |              |
| 工事原価                           |   |   |     |     |     |              |
| 一般管理費率<br>分                    |   |   |     |     |     |              |
| 一般管理費計                         |   |   |     |     |     |              |
| * * 工事価格計 * *                  |   |   |     |     |     |              |

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表

1  
m3 当り  
標準単価: 2,170.7000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--|--------|----------|--|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員  | 33.03% |          | 普通作業員  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                     | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価   |        |          | 積算単価   |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|  |        |          |  |          |                        |
|  |        |          |  |          |                        |
|  |        |          |  |          |                        |

# 施工単価表

单第 0 -0002号表

1 m3 当り

[illegible]



# 施工単価表

機械投入(バックホウ)  
土砂  
機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK24040007 小規模(標準以外) 単第 0 -0003号表 1 m3 当り  
標準単価: 1,768.5000

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---|--------|----------|---|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 | 20.80% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 |          | MTPC00077<br>MTPT00077 |
| 運転手(特殊)                                     | 71.28% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                    | 7.92%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価  |        |          | 積算単価  |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                      |        |          | B=5 小規模(標準以外)                               |          |                        |
|   |        |          |   |          |                        |
|   |        |          |   |          |                        |
|   |        |          |   |          |                        |
|   |        |          |   |          |                        |

单第 0 -0004号表

頁0 -0010

10

m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 18.57%

SPK24040002

DID区間無し 距離12.0km以下(9.0km超)

労務構成比: 72.35%

材料構成比: 9.08%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0005号表

1

標準単価:

m3 当り

5,573.5000

| 代表機労材規格(積算地区)  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--|--------|----------|--|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)     | 18.57% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)  | 72.35% |          | 運転手(一般)  |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                 | 9.08%  |          | 軽油パトロール給油  |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価   |        |          | 積算単価   |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=44 距離12.0km以下(9.0km超) |        |          | B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|  |        |          |  |          |                            |
|  |        |          |  |          |                            |
|  |        |          |  |          |                            |
|  |        |          |  |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0012

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 12.42%

SPK24040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.20%

材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0006号表

1

m2

当り

標準単価: 433.3700

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 12.42% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員   | 33.11% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)   | 28.76% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役   | 13.33% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 12.38% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価  |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)               |        |          | B=2 法面締固め無し<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|   |        |          |                                    |          |                        |
|   |        |          |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0013

10

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0014

コンクリート

SPK24040153

単第 0 -0008号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.40% 材料構成比: 70.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,051.0000

| 代表機労材規格(積算地区)   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員   | 13.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員   | 7.51%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役   | 6.69%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)   |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 70.60% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価  |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|   |        |          |                                    |          |                        |
|   |        |          |                                    |          |                        |

角フリューム布設  
KF - 250

頁0 -0015

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0016

舗装版切断  
コンクリート舗装版  
機械構成比: 13.36% 労務構成比: 49.56% 材料構成比: 37.08% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,222.0000

SPK24040306  
コンクリート舗装版厚15cm以下

単第 0 -0010号表  
1 m 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---|--------|----------|---|----------|------------------------|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径 56cm | 9.09%  |          | コンクリートカッタ<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径 56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)   |        |          | その他(機械)   |          | EK009                  |
| 特殊作業員   | 16.98% |          | 特殊作業員   |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役   | 9.17%  |          | 土木一般世話役   |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員   | 7.58%  |          | 普通作業員   |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)   |        |          | その他(労務)   |          | ER009                  |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 33.48% |          | コンクリートカッタブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                         | 2.45%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                       |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)   |        |          | その他(材料)   |          | EZ009                  |



## 施工単価表

頁0 -0017

## 鋪裝版切断

SPK24040306

单第 0 -0010号表

## コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当口

**機械構成比:** 13.36%

勞務構成比：

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,222.0000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0018

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

## 機械施工

单第 0 -0011号表

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m3 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0019

## 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

## 機械施工

单第 0 -0012号表

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック運搬（標準以外）

2 t 積級ダンプ 運搬距離9.9 k m

コン殻（無筋） D I D 区間なし

单第 0 -0013号表

頁0 -0020

10

m3

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0021

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

単第 0 -0014号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|--|-----|-----|
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   | 20.00 | L   |  |     |     |
| 運転手(一般)  | 1.00  | 人   |  |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>2t積級   | 1.18  | 供用日 |  |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 2 t (良)  | 1.18  | 供用日 |  |     |     |
| 諸雑費  | 1     | 式   |  |     |     |
| * * 単位当り * *   | 1     | 日   |  |     |     |
| A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級<br>C=20 軽油消費量 ( L / 日 )<br>E=1 路面状況：良好<br>G=0 労務単価の夜間等割増率 |       |     | B=1 運転労務数量 (人 / 日)<br>D=1.18 機械損料数量 (供用日 / 日)<br>F=3 |     |     |
|  |       |     |  |     |     |
|  |       |     |  |     |     |
|  |       |     |  |     |     |
|  |       |     |  |     |     |

ダンプトラック運搬（標準以外）

2 t 積級ダンプ 運搬距離9.9 k m

コン殻（鉄筋） D I D 区間なし

单第 0 -0015号表

頁0 -0022

10

m3

当り

[illegible]

## 敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0024

機-28\_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0017号表

1 日 当り

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0025

## 敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間11日

单第 0 -0018号表

1 枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0026

## 基本運賃

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 19.25t

单第 0 -0019号表

1 式 当り

[illegible]

積込み,取卸しに要する費用

## 施工単価表

单第 0 -0020号表

頁0 -0027

1 式 当り

[illegible]