市道馬洗川堤防線 外　舗装修繕工事数量計算総括表

工　　種	種　　別	規　　格	単位	計算数量	設計書数量
舗　装　工					
	舗装工　W=3.0m以上	オーバレイ3cm　3.0m以上	m2	2457.8	2460.0
	交　通　誘　導　員		人	6.0	6.0

舗装工　数 量 計 算 書

測 点	距 離	舗装工 W=3.0m以上			舗装工 W=1.4m～3.0m			舗装工 W=1.4m未満		
		幅員	平均	面積	幅員	平均	面積	幅員	平均	面積
馬洗川堤防線										
0.0		4.4								
50.0	50.0	4.9	4.6	231.5						
100.0	50.0	4.8	4.8	240.0						
150.0	50.0	4.8	4.8	239.0						
200.0	50.0	4.7	4.8	237.5						
250.0	50.0	4.9	4.8	239.0						
300.0	50.0	4.7	4.8	239.0						
350.0	50.0	7.9	6.3	315.0						
365.0	15.0	5.0	6.5	96.8						
小計				1837.8			0.0			0.0

舗装工　数 量 計 算 書

測 点	距 離	舗装工　W=3.0m以上			舗装工　W=1.4m～3.0m			舗装工　W=1.4m未満		
		幅員	平均	面積	幅員	平均	面積	幅員	平均	面積
八次135号線										
A箇所										
0.0		4.0								
55.0	55.0	4.0	4.0	220.0						
B箇所										
0.0		4.0								
20.0	20.0	4.0	4.0	80.0						
C箇所										
0.0		4.0								
50.0	50.0	4.0	4.0	200.0						
D箇所										
0.0		4.0								
30.0	30.0	4.0	4.0	120.0						
小計				620.0			0.0			0.0