県道 若屋秋町線 舗装修繕工事　数量総括表

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格 | 単位 | 設計数量 | 設計計上数値 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕工事 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | |
| | 表層工 | t=30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜平均幅員3.0m超 | | m2 | 1,160.4 | 1,160 | |
| | 表層工 | t=30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜平均幅員1.4m~3.0m以下 | | m2 | 880.1 | 880.0 | |
| | | | | | | | |
| 土のう積工 | | | | | | | |
| | 土のう積工 | 側面並べ　仕拵・積立 | | ㎡ | 2.4 | 2.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 安全費 | | | | | | | |
| | 交通誘導員 | | | 人 | 4.0 | 4.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

A・B箇所　　舗装工　　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | オーバーレイ t=3cm | | | オーバーレイ Mt=3cm | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平 均 | 面積 | 番号 | a | b | c | s | 面積 | |
| | | | | | | | | | | | |
| A箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0 | | 4.40 | | | | | | | | | |
| ST.50 | 50.00 | 4.40 | 4.40 | 220.0 | | | | | | | |
| ST.100 | 50.00 | 4.00 | 4.20 | 210.0 | | | | | | | |
| ST.150 | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 200.0 | | | | | | | |
| ST.196 | 46.00 | 4.20 | 4.10 | 188.6 | | | | | | | |
| ST.200 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 16.8 | | | | | | | |
| ST.205 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 21.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| B箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| ST.52 | 52.00 | 1.00 | 1.00 | 52.0 | | | | | | | |
| ST.52-0 | 0.00 | 3.50 | 2.25 | 0.0 | | | | | | | |
| ST.96 | 44.00 | 3.20 | 3.35 | 147.4 | | | | | | | |
| 計 | m<br>301.0 | | | m2<br>1,055.8 | | | | | | m2<br>0.0 | |

合計　　m2　1,056

C・D箇所　　舗装工　　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | オーバーレイ Mt=3cm | | | | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅員 | 平均 | 面積 | 幅員 | 平均 | 面積 | 幅員 | 平均 | 面積 | |
| | | | | | | | | | | | |
| C箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0 | | 3.60 | | | | | | | | | |
| ST.50 | 5.50 | 3.20 | 3.40 | 18.7 | | | | | | | |
| ST.60 | 14.50 | 3.20 | 3.20 | 46.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| D箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0 | 0.00 | 5.50 | | | | | | | | | |
| ST.10 | 10.00 | 5.00 | 5.25 | 52.5 | | | | | | | |
| ST.20 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 50.0 | | | | | | | |
| ST.23 | 3.00 | 5.20 | 5.10 | 15.3 | | | | | | | |
| 計 | m<br>43.0 | | | m2<br>182.9 | | | m2<br>0.0 | | | m2<br>0.0 | |

合計　　m2 182.9

E・F・G箇所　　舗装工　　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | オーバーレイ Mt=3cm | | | | | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅員 | 平均 | 面積 | 幅員 | 平均 | 面積 | 幅員 | 平均 | 面積 | |
| | | | | | | | | | | | |
| E箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0-4.7 | | 0 | | | | | | | | | |
| ST.0 | 4.70 | 1.90 | | | | | | | | | |
| ST.13 | 13.00 | 1.80 | 1.85 | 24.1 | | | | | | | |
| ST.50 | 37.00 | 1.80 | 1.80 | 66.6 | | | | | | | |
| ST.78 | 28.00 | 2.00 | 1.90 | 53.2 | | | | | | | |
| ST.100 | 22.00 | 2.00 | 2.00 | 44.0 | | | | | | | |
| ST.111 | 11.00 | 2.30 | 2.15 | 23.7 | | | | | | | |
| ST.133 | 22.00 | 2.30 | 2.30 | 50.6 | | | | | | | |
| ST.150 | 17.00 | 1.60 | 1.95 | 33.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| F箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0 | 0.00 | 3.50 | | | | | | | | | |
| ST.16 | 16.00 | 4.70 | 4.10 | 65.6 | | | | | | | |
| ST.31 | 15.00 | 2.70 | 3.70 | 55.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| パッチング箇所 | 1.60 | 2.00 | | 3.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| G箇所 | | | | | | | | | | | |
| ST.0-12.5 | | 1.30 | | | | | | | | | |
| ST.0 | 12.50 | 2.70 | 2.00 | 25.0 | | | | | | | |
| ST.50 | 50.00 | 2.60 | 2.65 | 132.5 | | | | | | | |
| ST.100 | 50.00 | 2.80 | 2.70 | 135.0 | | | | | | | |
| ST.132 | 32.00 | 2.80 | 2.80 | 89.6 | | | | | | | |
| 計 | m<br>327.1 | | | m2<br>801.8 | | | m2<br>0.0 | | | m2<br>0.0 | |

合計　　m2　801.8

# 土のう積工　　計　算　書

| 測　点 | 延　長 | 幅 | 平均 | 面積 | 幅員 | 平均 | 面積 | 幅員 | 平均 | 面積 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST.0 | 0.00 | 0.60 | | | | | | | | | |
| ST.4 | 4.00 | 0.60 | 0.60 | 2.4 | | | | | | | |
| 計 | m<br>4.0 | | | m2<br>2.4 | | | m2<br>0.0 | | | m2<br>0.0 | |

合計　m2　2.4