

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

|                  |                 |     |     |
|------------------|-----------------|-----|-----|
| 工 事 番 号          | 設計第38号          | 摘 要 | 補 助 |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 | 市道中原下本谷線        |     |     |
| 施 工 位 置          | 三次市十日市南五丁目 地内   |     |     |
| 工 事 名            | 市道中原下本谷線 道路改良工事 |     |     |
| 工 事 費            | 金 円也            |     |     |
| 工 事 概 要          |                 |     |     |

積算情報

|         |                 |         |                          |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| 工事名     | 市道中原下本谷線 道路改良工事 |         |                          |
| 執行年度    | 令和 7 年度         | 諸経費区分   | 公共 令和06年度                |
| 工種区分    | 道路改良工事          | 変更回数    |                          |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 5月 1日付 公共 | 単価地区    | 49:三次市(旧甲奴町を除く)          |
| 機損適用年月日 | 令和 6年度 公共・林道    | 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定) |

補正情報

|                      |  |
|----------------------|--|
| 施工地域及び<br>工事場所による補正率 | 共通仮設費 …………… 市街地(DID補正)(1)-3<br>現場管理費 …………… 市街地(DID補正)(1)-3<br>現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外 |
| 現場環境改善費              | 計上する   |
| 冬期補正                 | 冬期補正無 ( 0.00 % )   |
| 緊急工事補正               | 緊急工事補正無  |
| 前払支出割合区分             | 3 5 %を超え 4 0 %以下   |
| 契約保証に係る補正            | 発注者が金銭的保証を必要とする場合  |
|                      |  |

| 総括表         |    |    |    |    |        |    |
|-------------|----|----|----|----|--------|----|
| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 工事費         | 1  | 式  |    |    |        |    |
| 本工事費        | 1  | 式  |    |    |        |    |
| 道路改良工事01    | 1  | 式  |    |    |        |    |
| 合計          |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |
|             |    |    |    |    |        |    |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 道路改良工事01   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 道路改良   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 道路土工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 掘削工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準  | 220 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| 盛土工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満   | 10  | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満   | 10  | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 歩道盛土<br>2.5m未満   | 20  | m3 |     |     | P 4 号  |     |
| 残土処理工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>9.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む | 230 | m3 |     |     | P 5 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土<br>(有)IA設備東山区内建設発生土受入地<br>受入地 三次市山家町              | 230 | m3 |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 擁壁工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 作業土工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模   | 20  | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂  | 10  | m3 |     |     | P 7 号  |     |
| 重力式擁壁   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 重力式擁壁 一般養生<br>2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し<br>18-8-40高炉60% 延長無し | 9   | m3 |     |     | P 8 号  |     |
| 排水構造物工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 作業土工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模   | 150 | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂  | 90  | m3 |     |     | P 7 号  |     |
| 側溝工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| U型側溝据付け<br>道路用3種 300A 300×300×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有        | 102 | m  |     |     | 施 1 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝<br>600×1400 135°                                   | 1   | 箇所  |     |     | 単 1 号  |     |
| 自由勾配側溝<br>600×900×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有                | 6   | m   |     |     | 施 2 号  |     |
| 自由勾配側溝<br>600×1000×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有               | 6   | m   |     |     | 施 3 号  |     |
| 自由勾配側溝<br>600×1100×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有               | 8   | m   |     |     | 施 4 号  |     |
| 自由勾配側溝<br>600×1200×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有               | 4   | m   |     |     | 施 5 号  |     |
| 蓋版据付け<br>コンクリート製（スリット蓋）<br>昼間 時間制約無                       | 203 | 枚   |     |     | 施 6 号  |     |
| 蓋版据付け<br>車道用600用 70×14×50<br>昼間 時間制約無                     | 20  | 枚   |     |     | 施 7 号  |     |
| 蓋版据付け<br>コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下<br>昼間 時間制約無                | 2   | 枚   |     |     | 施 8 号  |     |
| 管渠工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径300mm                                 | 7   | m   |     |     | P 9 号  |     |
| FRPM管<br>600  | 3   | m   |     |     | 単 2 号  |     |
| ヒューム管（B形管）据付<br>外圧管1種 350mm 180°巻き 基礎碎石有り<br>18-8-40高炉60% | 17  | m   |     |     | P 10 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 集水ます工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 集水樹工 ( 1 号 )   | 1   | 箇所 |     |     | 単 3 号  |     |
| 集水樹工 ( 2 号 )   | 1   | 箇所 |     |     | 単 4 号  |     |
| 集水樹工 ( 3 号 )   | 1   | 箇所 |     |     | 単 5 号  |     |
| 集水樹 ( 17号 )  | 1   | 箇所 |     |     | 単 6 号  |     |
| 舗装工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| アスファルト舗装工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クワッチャン RC-40                          | 650 | m2 |     |     | P 11 号 |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-30                             | 650 | m2 |     |     | P 12 号 |     |
| 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生粗粒度アスコン(20)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35 | 650 | m2 |     |     | P 13 号 |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35  | 650 | m2 |     |     | P 14 号 |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>再生クワッチャン RC-40                          | 58  | m2 |     |     | P 15 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-30                              | 58  | m2  |     |     | P 16 号 |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20)<br>平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35       | 58  | m2  |     |     | P 17 号 |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-30                                 | 173 | m2  |     |     | P 18 号 |     |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生細粒度アスコン(13)<br>平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15         | 173 | m2  |     |     | P 19 号 |     |
| 縁石工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 縁石工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有<br>C(180/210×300×600)片斜両面R<br>18-8-40普通60% 再生クワッチャン RC-40 | 62  | m   |     |     | P 20 号 |     |
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有<br>各種(600mm以下、50kg未満)<br>18-8-40高炉60% 再生クワッチャン RC-40      | 19  | m   |     |     | P 21 号 |     |
| 地先境界ブロック 設置 養生工有<br>C種(150×150×600)<br>18-8-40普通60% 再生クワッチャン RC-40          | 9   | m   |     |     | P 22 号 |     |
| 防護柵工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護柵工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>コンクリート建込 ビーム・パネル式<br>支柱間隔3m 施工規模100m未満                  | 4   | m   |     |     | 施 9 号  |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>土中建込 ビーム・パイプ式 施工規模50m未満<br>支柱間隔2m 根巻きコンクリート有 | 2   | m   |     |     | 施 10 号 |     |
| 区画線工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 区画線工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無              | 302 | m   |     |     | 施 11 号 |     |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無              | 31  | m   |     |     | 施 12 号 |     |
| 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm<br>塗布厚1.5mm 白<br>昼間 時間制約無 豪雪補正無         | 33  | m   |     |     | 施 13 号 |     |
| 構造物取壊工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護柵撤去工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護柵(ガードレール)撤去工<br>土中建込 Gr-A,B,C-4E<br>時間制約無 夜間作業無                | 17  | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| 構造物取壊工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                   | 73  | m3  |     |     | 施 15 号 |     |
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要               | 39  | m2  |     |     | P 23 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>14.4km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む | 77  | m3  |     |     | P 24 号 |     |
| 再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t<br>中国レミック株<br>三次市吉舎町              | 181 | t   |     |     |        |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要            | 685 | m2  |     |     | P 25 号 |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>6.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む | 34  | m3  |     |     | P 26 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t<br>広島中央アスコン株 三次合材工場<br>三次市青河町         | 80  | t   |     |     |        |     |
| 仮設工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 仮設工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員 B   | 175 | 人日  |     |     | 施 16 号 |     |
| 濁水防止施設  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 土のう工<br>仕拵・積立・撤去  | 12  | 袋   |     |     | 施 17 号 |     |
| 直接工事費計  |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計  | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場環境改善費率分             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 1 号 単価表 】

自由勾配側溝 600×1400 135°

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝<br>L=2000mm 1000超2000kg/個以下<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 3   | m   |     |     | 施 18 号 |     |
| 自由勾配側溝 600×1400 135°<br>1289kg                         | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 2 号 単価表 】

FRPM管 600

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| FRPM管 据付<br>600mm<br>継手材料費要  | 10   | m   |     |     | P 27 号 |     |
| 砂基礎工 砂基礎設置<br>機械施工<br>【手間のみ】 | 2.7  | m3  |     |     |        |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満             | 6.8  | m3  |     |     | P 28 号 |     |
| コンクリート用砂<br>荒目(洗い)           | 12.6 | m3  |     |     |        |     |
| 計                            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                        |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |
|                              |      |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 3 号 単価表 】

集水桝工 ( 1 号 )

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>0.40m3を超え0.43m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所  |     |     | P 29 号 |     |
| 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた-<br>落込式細目(鎖付),500×500,T-2<br>参考質量34.0kg           | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 4 号 単価表 】

集水桝工 ( 2 号 )

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>1.44m3を超え1.52m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所  |     |     | P 30 号 |     |
| 鋼製グレーチング- ノンスリップますぶた-<br>ボルト固定式, 900 × 900, T-25<br>参考質量142.2kg       | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 5 号 単価表 】

集水桝工 ( 3 号 )

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>1.61m3を超え1.70m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所  |     |     | P 31 号 |     |
| 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた-<br>落込式細目(鎖付),900×900,T-2<br>参考質量111.8kg          | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 6 号 単価表 】

集水桝（17号）

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 落ちふた式U型側溝桝<br>T-25,呼び名300×600×600,細目<br>参考質量257kg | 1   | 基   |     |     |        |     |
| プレキャスト集水桝 据付<br>200kgを超え400kg以下<br>基礎碎石有り         | 1   | 基   |     |     | P 32 号 |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 1 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工        | 10   | m  |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A<br>300*300*2,000<br>参考質量419kg | 5    | 本  |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                      | 5.88 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 計   |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 2 号 施工単価表 】   |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝 600× 900× 2000 10 m 当り                               |       |    |     |     |        |     |
| (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )  |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10    | m  |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*900*2000<br>参考質量1024kg           | 5     | 本  |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.933 | m3 |     |     | 施 19 号 |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.7   | m3 |     |     | 施 19 号 |     |
| 再生クラッシュラン<br>40～0mm   | 1.116 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 3 号 施工単価表 】   |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝 600×1000×2000 10 m 当り                                |       |    |     |     |        |     |
| (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )  |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10    | m  |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*1000*2000<br>参考質量1234kg          | 5     | 本  |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.933 | m3 |     |     | 施 19 号 |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.763 | m3 |     |     | 施 19 号 |     |
| 再生クラッシュラン<br>40～0mm   | 1.116 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 4 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 600×1100×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無し,基礎碎石施工有)

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10    | m   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*1100*2000<br>参考質量1292kg          | 5     | 本   |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.933 | m3  |     |     | 施 19 号 |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.763 | m3  |     |     | 施 19 号 |     |
| 再生クラッシュラン<br>40～0mm   | 1.116 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 5 号 施工単価表 】   |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 自由勾配側溝 600×1200×2000 10 m 当り                                |       |    |     |     |        |     |
| (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )  |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10    | m  |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>600*1200*2000<br>参考質量1402kg          | 5     | 本  |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.933 | m3 |     |     | 施 19 号 |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.827 | m3 |     |     | 施 19 号 |     |
| 再生クラッシュラン<br>40～0mm   | 1.116 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 6 号 施工単価表 】                                       |     |     |     |     |        |        |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け コンクリート製（スリット蓋）<br>（昼間 時間制約無 , )                 |     |     |     |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 昼間 蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>据付け 排水構造物工 | 1   | 枚   |     |     |        |        |
| スリット蓋<br>B300 L=500                                   | 1   | 枚   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）  | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計   |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 7 号 施工単価表 】                                       |     |     |     |     |        |        |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 蓋版据付け 車道用600用 70×14×50<br>(昼間 時間制約無 , )               |     |     |     |     |        | 1 枚 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 昼間 蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>据付け 排水構造物工 | 1   | 枚   |     |     |        |        |
| 自由勾配側溝 ふた2枚掛製品<br>車道用ふた600用(700×140×500)<br>参考質量109kg | 1   | 枚   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |     |     |        |        |
| 計   |     |     |     |     |        |        |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |
|   |     |     |     |     |        |        |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 8 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間 蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>据付け 排水構造物工 | 1   | 枚  |     |     |        |     |
| グレーチング 蓋版<br>600 車道用 T-20 L=1000                      | 1   | 枚  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計   |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |
|   |     |    |     |     |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 9 号 施工単価表 】  |     |     |     |     |        |     |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式<br>(支柱間隔3m , 施工規模100m未満 ) |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置<br>コンクリート建込 ビーム・パイプ式<br>【手間のみ】(支柱間隔3m)   | 1   | m   |     |     |        |     |
| 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色<br>2.3 × 42.7 × 3000<br>Co建込            | 1   | m   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 10 号 施工単価表 】

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビール式 施工規模50m未満  
(支柱間隔2m ,根巻きコンクリート有 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置<br>土中建込 ビール式<br>【手間のみ】(支柱間隔3m)      | 1   | m   |     |     |        |     |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置<br>根巻コンクリート<br>【材工共】              | 2   | 箇所  |     |     |        |     |
| 防護柵設置工(ガードパイプ) 設置<br>コンクリート建込・塗装品(白色) Gp-Cp-2B<br>【材工共】 | 1   | m   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 11 号 施工単価表 】  |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白<br>(昼間 時間制約無 ,豪雪補正無 )      |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし 区画線工               | 1,000 | m  |     |     |        |     |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 570   | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 25    | kg |     |     |        |     |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 25    | kg |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 40    | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )   |       |    |     |     |        |     |
| 材料費の%   | 5     | %  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 12 号 施工単価表 】  |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白                            |       |    |     |     |        |     |
| (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無 )  |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_45cm<br>時間的制約なし 区画線工               | 1,000 | m  |     |     |        |     |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,700 | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 75    | kg |     |     |        |     |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 75    | kg |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 73    | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )   |       |    |     |     |        |     |
| 材料費の%   | 5     | %  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 13 号 施工単価表 】  |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白                       |       |    |     |     |        |     |
| (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無 )  |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし 区画線工       | 1,200 | m  |     |     |        |     |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 684   | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 30    | kg |     |     |        |     |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 30    | kg |     |     |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 120   | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )   |       |    |     |     |        |     |
| 材料費の%   | 5     | %  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 14 号 施工单価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E

1 m 当り

(時間制約無 夜間作業無 , )

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 15 号 施工单価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 )

[illegible]



市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B  | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 17 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵・積立・撤去

100 袋 当り

| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 普通作業員                         | 4.2 | 人   |     |     |        |     |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 | 100 | 袋   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

## 【 第 18 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10    | m   |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.265 | m3  |     |     | 施 19 号 |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                                | 0.206 | m3  |     |     | 施 19 号 |     |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm   | 0.331 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉 | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>掘削 小規模 土砂 標準                      |          |     |                         |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 27.26                   |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準]<br>標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |     | 27.26                   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 61.70                   |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)  |          |     | 61.70                   |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 11.04                   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>バトロール給油,2~4KL積載車給油                               |          |     | 11.04                   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】   |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J6] = 7 施工数量 標準             |          |     | [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り        |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 15.86  |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 8.30   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音           |          |     | 7.56   |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 75.54  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     | 66.88  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 8.66   |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 8.60   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |          |     | 8.60   |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満                        |          |     |        |        |        |        |     |
|   |          |     |        |        |        |        |     |
|   |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】<br>路床盛土 2.5m以上4.0m未満                    |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 15.83  |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音           |          |     | 7.93   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 7.90   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 75.68  |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)   |          |     | 67.44  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 8.24   |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 8.49   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |          |     | 8.49   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満                        |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>歩道盛土 2.5m未満 |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                             |          |     | 0.70   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t  |          |     | 0.70   |        |        |        |     |
| 【労務】                             |          |     | 99.06  |        |        |        |     |
| 普通作業員                            |          |     | 90.63  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                            |          |     | 8.43   |        |        |        |     |
| 【材料】                             |          |     | 0.24   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油         |          |     | 0.24   |        |        |        |     |
| 【端数調整】                           |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満     |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】   |          |     |  |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--|--------|--------|--------|-----|
| 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>(9.0km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |  |        |        |        |     |
| 1   | m3 当り    |     |  |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 45.59                                    |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>10t積級   |          |     | 45.59                                    |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 39.52                                    |        |        |        |     |
| 運転手(一般)   |          |     | 39.52                                    |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 14.89                                    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油  |          |     | 14.89                                    |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |  |        |        |        |     |
| [条件]  |          |     |  |        |        |        |     |
| [J1] = 1 土砂等発生現場 標準   |          |     | [J2] = 3 積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |        |        |        |     |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  |          |     | [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有                 |        |        |        |     |
| [JA] = 9 運搬距離 9.0km以下   |          |     |  |        |        |        |     |
|   |          |     |  |        |        |        |     |
|   |          |     |  |        |        |        |     |
|   |          |     |  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 小規模                       |          |     |                         |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 19.87                   |        |        |        |     |   |       |
| バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |     | 19.87                   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 72.99                   |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)   |          |     | 39.96                   |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 33.03                   |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 7.14                    |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              |          |     | 7.14                    |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                |          |     | [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                                  |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |   |       |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】                                     |          |     |                |        |        |        |     | 1 m3 当り |
|---|----------|-----|----------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 埋戻し 小規模<br>(土砂 , )                                    |          |     |                |        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)         | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |         |
| 【機械】  |          |     | 9.48           |        |        |        |     |         |
| バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] |          |     | 8.90           |        |        |        |     |         |
| クワ 及び バラ[ラマ]<br>質量 60～80kg                            |          |     | 0.58           |        |        |        |     |         |
| 【労務】  |          |     | 86.47          |        |        |        |     |         |
| 普通作業員   |          |     | 49.42          |        |        |        |     |         |
| 特殊作業員   |          |     | 19.17          |        |        |        |     |         |
| 運転手(特殊)   |          |     | 17.88          |        |        |        |     |         |
| 【材料】  |          |     | 4.05           |        |        |        |     |         |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                              |          |     | 3.20           |        |        |        |     |         |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                           |          |     | 0.85           |        |        |        |     |         |
| 【端数調整】  |          |     |                |        |        |        |     |         |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)                       |          |     | [J2] = 1 土質 土砂 |        |        |        |     |         |

市道中原下本谷線 道路改良工事

|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|---------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 7 号 施工パッケージ 】 ( 続 き ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 埋戻し 小規模 (土砂 , )           |          |     |        |        |        |        |     |
| 1 m3 当り                   |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用      |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】                                      |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し                  |          |     |        |        |        |        |     |
| (18-8-40高炉60% ,延長無し )                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 1 m3 当り  |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 6.67   |        |        |        |     |
| コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h |          |     | 4.58   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 61.41  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 13.37  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 13.17  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 9.65   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 2.26   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 31.92  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉              |          |     | 31.09  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                               |          |     | 0.57   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 9 号 施工パッケージ 】<br>鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り               |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 5.95   |        |        |        |     |
| バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付・排対型:1次]<br>標準バックホウ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 |          |     | 4.84   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 28.30  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 8.05   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 7.84   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 4.87   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.25   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 65.75  |        |        |        |     |
| 台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管)<br>呼び径300BZ,長2000<br>参考質量390kg <JSWASA-9>   |          |     | 63.26  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 2.03   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| その他(材料)                |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】                 |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]                   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付       |          |     | [J2] = 3 管径 300mm    |        |        |        |     |
| [J3] = 2.000 m 個当りの管長さ |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |
|                        |          |     |                      |        |        |        |     |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 350mm 180° 巻き 基礎砕石有り<br>(18-8-40高炉60% , )                   |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 1.75   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音<br>その他(機械) |          |     | 1.57   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 60.56  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 18.32  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 10.81  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 7.81   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 4.36   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 37.69  |        |        |        |     |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000<br>参考質量204kg                 |          |     | 26.61  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                                       |          |     | 9.95   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )   |          |     |                                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 350mm 180 ° 巻き 基礎碎石有り 1 m 当り<br>(18-8-40高炉60% , ) |          |     |                                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 1.01                                 |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |     | [J2] = 4 管径 350mm                    |        |        |        |     |
| [J3] = 2 固定基礎 180 ° 巻き   |          |     | [J4] = 1 基礎碎石の有無 有り                  |        |        |        |     |
| [J5] = 1 規格 外圧管1種  |          |     | [N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% |        |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】                       |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工             |          |     |        |        |        |        |     |
| (再生クラッシャー RC-40 , )                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                     |          |     | 4.67   |        |        |        |     |
| モータレーダ[土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m         |          |     | 1.87   |        |        |        |     |
| ロードロー[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |          |     | 1.48   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音    |          |     | 0.48   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                     |          |     | 15.69  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                  |          |     | 7.32   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                    |          |     | 2.44   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                    |          |     | 2.38   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                  |          |     | 0.72   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                     |          |     | 79.64  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )                          |          |     |                      |        |        |        |     |
|---|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(再生クラッシャー RC-40 , ) |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生クラッシャー<br>40 ~ 0mm                                |          |     | 78.02                |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            |          |     | 1.33                 |        |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚                     |          |     | [J2] = 1 施工区分 1層施工   |        |        |        |     |
| [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40                          |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】                               |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 9.88   |        |        |        |     |
| モータレーダ [土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m                |          |     | 3.96   |        |        |        |     |
| ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m        |          |     | 3.13   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音            |          |     | 1.01   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 33.13  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 15.46  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 5.15   |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 5.03   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 1.52   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 56.99  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )                       |          |     |                         |        |        |        |     |
|--|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |                         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 粒度調整砕石<br>30～0mm                                 |          |     | 53.57                   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                         |          |     | 2.81                    |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                         |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30                 |          |     | [J4] = 150.000 mm 全仕上り厚 |        |        |        |     |
| [J5] = 1 施工区分 1層施工                               |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用    |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 13 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 1.87   |        |        |        |     |
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排対型1,2次基準 低騒音                       |          |     | 1.20   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音                              |          |     | 0.24   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音   |          |     | 0.22   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 16.39  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 5.57   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 3.87   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 3.73   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 1.34   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 81.74  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 13 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )   |          |     |                                 |        |        |        |         |
|--|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |                                 |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生粗粒度(20)   |          |     | 73.53                           |        |        |        |         |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用                             |          |     | 7.85                            |        |        |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.32                            |        |        |        |         |
| その他(材料)  |          |     |                                 |        |        |        |         |
| 【端数調整】   |          |     |                                 |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚  |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下      |        |        |        |         |
| [A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)   |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3    |        |        |        |         |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |         |
| [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】                                     |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)                   |          |     |        |        |        |        |     |
| (平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35 )                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 1.68   |        |        |        |     |
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排対型1,2次基準 低騒音 |          |     | 1.07   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音        |          |     | 0.22   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音                   |          |     | 0.20   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 14.64  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 4.97   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 3.46   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 3.33   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 1.20   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 83.68  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )   |          |     |                                 |        |        |        |         |
|--|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35 ) |          |     |                                 |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)   |          |     | 80.97                           |        |        |        |         |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用                            |          |     | 2.39                            |        |        |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.29                            |        |        |        |         |
| その他(材料)  |          |     |                                 |        |        |        |         |
| 【端数調整】   |          |     |                                 |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚  |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下      |        |        |        |         |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)   |          |     | [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4     |        |        |        |         |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |         |
| [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 15 号 施工パッケージ 】                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシャー RC-40 , ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 4.67   |        |        |        |     |
| モータレーダ[土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m                    |          |     | 1.87   |        |        |        |     |
| ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m           |          |     | 1.48   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音               |          |     | 0.48   |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 15.69  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     | 7.32   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 2.44   |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 2.38   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 0.72   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 79.64  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 15 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )                          |          |     |                      |        |        |        |     |
|---|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシャー RC-40 , ) |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生クラッシャー<br>40 ~ 0mm                                |          |     | 78.02                |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            |          |     | 1.33                 |        |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚                     |          |     | [J2] = 1 施工区分 1層施工   |        |        |        |     |
| [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40                          |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】                               |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 9.88   |        |        |        |     |
| モータレーダ [土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m                |          |     | 3.96   |        |        |        |     |
| ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m        |          |     | 3.13   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音            |          |     | 1.01   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 33.13  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 15.46  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 5.15   |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 5.03   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 1.52   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 56.99  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )                       |          |     |                         |        |        |        |     | 1 m2 当り |
|--|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(粒度調整碎石 M-30 , ) |          |     |                         |        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |         |
| 粒度調整碎石<br>30～0mm                                 |          |     | 53.57                   |        |        |        |     |         |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                         |          |     | 2.81                    |        |        |        |     |         |
| その他(材料)  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
| 【端数調整】   |          |     |                         |        |        |        |     |         |
| [条件]<br>[J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30                 |          |     | [J4] = 100.000 mm 全仕上り厚 |        |        |        |     |         |
| [J5] = 1 施工区分 1層施工                               |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用    |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |
|  |          |     |                         |        |        |        |     |         |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |         |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】  |          |     | 1.35   |        |        |        |         |
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排対型1,2次基準 低騒音                  |          |     | 0.87   |        |        |        |         |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音                                   |          |     | 0.13   |        |        |        |         |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量8～10t  |          |     | 0.13   |        |        |        |         |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】  |          |     | 9.47   |        |        |        |         |
| 普通作業員   |          |     | 3.39   |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)   |          |     | 1.94   |        |        |        |         |
| 特殊作業員   |          |     | 1.89   |        |        |        |         |
| 土木一般世話役   |          |     | 0.67   |        |        |        |         |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】  |          |     | 89.18  |        |        |        |         |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )                       |          |     |                                 |        |        |        |     |
|--|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)             |          |     |                                 |        |        |        |     |
| (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35 )                   |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                       |          |     | 81.56                           |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 |          |     | 7.06                            |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                         |          |     | 0.47                            |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚              |          |     | [J1] = 4 平均幅員 3.0m超             |        |        |        |     |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)                       |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3    |        |        |        |     |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用                             |          |     | [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |     |
| [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし                    |          |     |                                 |        |        |        |     |
|  |          |     |                                 |        |        |        |     |
|  |          |     |                                 |        |        |        |     |
|  |          |     |                                 |        |        |        |     |
|  |          |     |                                 |        |        |        |     |
|  |          |     |                                 |        |        |        |     |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】                                     |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工                              |          |     |        |        |        |        |     |
| (粒度調整砕石 M-30 , )                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 5.20   |        |        |        |     |
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 2.69   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音        |          |     | 2.36   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 67.43  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 28.22  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 24.35  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 12.90  |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 27.37  |        |        |        |     |
| 粒度調整砕石<br>30～0mm                                       |          |     | 25.44  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                               |          |     | 1.88   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

(粒度調整碎石 M-30 , )

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 19 号 施工パッケージ 】                              |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)               |          |     |        |        |        |        |     |
| (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15 )                |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 2.34   |        |        |        |     |
| アスファルトフィニッシャー[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m             |          |     | 1.76   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音 |          |     | 0.33   |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 20.36  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 7.67   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 5.13   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     | 3.54   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 1.84   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 77.30  |        |        |        |     |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生細粒度(13)                      |          |     | 69.11  |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 19 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )   |          |     |                                 |        |        |        |         |
|--|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)<br>(平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.15 ) |          |     |                                 |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用                     |          |     | 7.82                            |        |        |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油   |          |     | 0.33                            |        |        |        |         |
| その他(材料)  |          |     |                                 |        |        |        |         |
| 【端数調整】   |          |     |                                 |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                  |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上            |        |        |        |         |
| [A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13)   |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3    |        |        |        |         |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |         |
| [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |
|  |          |     |                                 |        |        |        |         |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 20 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C(180/210×300×600)片斜両面R<br>(18-8-40普通60% ,再生クラッシャー RC-40 ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 1.77   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音           |          |     | 1.47   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                          |          |     | 0.30   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 57.03  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 18.84  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 15.59  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 9.64   |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 7.93   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 41.20  |        |        |        |     |
| 歩車道境界(JISA5371)C<br>180/210×300×600 片斜両面R<br>参考質量85kg 標準図集摘要                 |          |     | 31.33  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) , 普通                                   |          |     | 8.50   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 20 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )  |          |     |   |        |        |        |     |
|---|----------|-----|---|--------|--------|--------|-----|
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 C(180/210×300×600)片斜両面R 1 m 当り<br>(18-8-40普通60% ,再生クラッシャー RC-40 ) |          |     |   |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 0.72                                    |        |        |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm  |          |     | 0.65                                    |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |   |        |        |        |     |
| [条件]  |          |     |   |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 設置  |          |     | [J2] = 5 ブロック規格 C(180/210×300×600)片斜両面R |        |        |        |     |
| [J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40  |          |     | [N1] = 2 均し基礎コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60% |        |        |        |     |
| [J6] = 2 養生工の有無 有り  |          |     | [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし               |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |
|   |          |     |   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 21 号 施工パッケージ 】                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満)                |          |     |        |        |        |        |     |
| (18-8-40高炉60% ,再生クラッシャー RC-40 )                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 0.34   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 0.34   |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 67.92  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 25.89  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 13.56  |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 12.18  |        |        |        |     |
| 型わく工  |          |     | 10.06  |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 31.74  |        |        |        |     |
| 歩車道境界ブロック<br>両面歩車道境界 B種<br>【m当たり単価】                 |          |     | 21.25  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉           |          |     | 9.43   |        |        |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                  |          |     | 0.75   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

[illegible]



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 22 号 施工パッケージ 】                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 地先境界ブロック 設置 養生工有 C種(150×150×600)                    |          |     |        |        |        |        |     |
| (18-8-40普通60% ,再生クラッシャー RC-40 )                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 0.35   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 0.35   |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 73.07  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 27.82  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 14.60  |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 13.08  |        |        |        |     |
| 型わく工  |          |     | 10.90  |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 26.58  |        |        |        |     |
| 地先境界(JISA5371)C<br>150×150×600<br>参考質量32kg          |          |     | 15.86  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,普通           |          |     | 9.64   |        |        |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                  |          |     | 0.76   |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 23 号 施工パッケージ 】   |          |     |                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下                                      |          |     |                      |        |        |        |     |
| (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 13.49                |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 13.49                |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 80.49                |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 28.91                |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 27.69                |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 23.89                |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 6.02                 |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                     |          |     | 6.02                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版                             |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し   |        |        |        |     |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要   |          |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |     |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り  |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 24 号 施工パッケージ 】   |          |     |                        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(14.4km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 41.69                  |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>10t積級                                      |          |     | 41.69                  |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 43.88                  |        |        |        |     |
| 運転手(一般)  |          |     | 43.88                  |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 14.43                  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油   |          |     | 14.43                  |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                        |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                        |        |        |        |     |
| [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                                |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有   |          |     | [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 |        |        |        |     |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     |                        |        |        |        |     |
|  |          |     |                        |        |        |        |     |
|  |          |     |                        |        |        |        |     |
|  |          |     |                        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 25 号 施工パッケージ 】   |          |     |                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下                                      |          |     |                      |        |        |        |     |
| (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 13.49                |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 13.49                |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 80.49                |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 28.91                |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)  |          |     | 27.69                |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 23.89                |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 6.02                 |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                     |          |     | 6.02                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版                             |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し   |        |        |        |     |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要   |          |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |     |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り  |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 26 号 施工パッケージ 】  |          |     |                                    |        |        |        |     |
|---|----------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>(6.0km以下 DID区間有 , 夕夜損耗費(良好)含む ) |          |     |                                    |        |        |        |     |
| 1 m3 当り   |          |     |                                    |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                             | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 44.95                              |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディゼール]<br>10t積級                                   |          |     | 44.95                              |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 38.97                              |        |        |        |     |
| 運転手(一般)   |          |     | 38.97                              |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 16.08                              |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油  |          |     | 16.08                              |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                                    |        |        |        |     |
| [条件]  |          |     |                                    |        |        |        |     |
| [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎  |          |     | [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |        |        |        |     |
| [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有  |          |     | [JB] = 4 運搬距離 6.0km以下              |        |        |        |     |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |     |                                    |        |        |        |     |
|   |          |     |                                    |        |        |        |     |
|   |          |     |                                    |        |        |        |     |
|   |          |     |                                    |        |        |        |     |

市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 27 号 施工パッケージ 】       |          |     |                       |        |        |        |     | 1 m 当り |
|--------------------------|----------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| FRPM管 据付 600mm           |          |     |                       |        |        |        |     |        |
| (継手材料費要 , )              |          |     |                       |        |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【労務】                     |          |     | 3.77                  |        |        |        |     |        |
| 普通作業員                    |          |     | 2.69                  |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役                  |          |     | 1.08                  |        |        |        |     |        |
| 【材料】                     |          |     | 96.23                 |        |        |        |     |        |
| FRPM管<br>600             |          |     | 96.23                 |        |        |        |     |        |
| 【端数調整】                   |          |     |                       |        |        |        |     |        |
| [条件]                     |          |     |                       |        |        |        |     |        |
| [J1] = 1 作業区分 据付         |          |     | [J2] = 2 管種別 波状管及び網状管 |        |        |        |     |        |
| [J3] = 3 呼び径 450 ~ 600mm |          |     | [J4] = 1 継手材料費 要      |        |        |        |     |        |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用     |          |     |                       |        |        |        |     |        |
|                          |          |     |                       |        |        |        |     |        |
|                          |          |     |                       |        |        |        |     |        |
|                          |          |     |                       |        |        |        |     |        |
|                          |          |     |                       |        |        |        |     |        |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 28 号 施工パッケージ 】<br>埋戻し 最大埋戻幅1m未満                      |          |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 9.57     |             |        |        |     |   |       |
| バックホ(ｸｰﾗ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕<br>標準バックホ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕 |          |     | 8.96     |             |        |        |     |   |       |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                 |          |     | 0.61     |             |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 86.79    |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     | 53.01    |             |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員  |          |     | 25.36    |             |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)  |          |     | 8.42     |             |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 3.64     |             |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                 |          |     | 2.80     |             |        |        |     |   |       |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                              |          |     | 0.84     |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】   |          |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満                          |          |     | [J4] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |   |       |



## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 29 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014                    |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 86.59  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 33.14  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 29.49  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 11.31  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.07   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 13.33  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                               |          |     | 12.98  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下

1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 30 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.44m3を超え1.52m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014                    |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 83.35  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 34.81  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 22.87  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 8.92   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 1.99   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 16.58  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                               |          |     | 16.21  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油   |          |     | 0.06   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.44m3を超え1.52m3以下

1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 31 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014                    |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 83.17  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 34.71  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 22.83  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 8.92   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.00   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 16.76  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                               |          |     | 16.40  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油   |          |     | 0.06   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

[illegible]

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

| 【 第 32 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下<br>(基礎砕石有り , )                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 12.79  |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 10.32  |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 84.51  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     | 37.63  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 16.21  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 9.80   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 4.52   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 2.70   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油  |          |     | 2.18   |        |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道中原下本谷線 道路改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下

1 基 当り

(基礎碎石有) , )

[illegible]