

工 事 数 量 総 括 表

【 NO. 1 】

工 事 名	市道 庄里線測量			事 業 区 分		
				工 事 区 分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
道路改良						[数量(実数値)]
道路土工						
掘削工						
掘削（土砂）	オープン	m ³		20		[22.3] C1(SE)
掘削（土砂）	片切	m ³		80		[81.0] C2(SE)
掘削（粘性土）	表土すき取り	m ³		60		[61.1] C(C)
路体盛土工						
路体	W<2.5	m ³		130		[127.6] B2a
路体	2.5≦W<4.0	m ³		710		[710.0] B2b
路体	4.0≦W	m ³		130		[127.1] B2c
路床盛土工						
路床	W<2.5	m ³		180		[177.7] B1a
路床	2.5≦W<4.0	m ³		30		[32.3] B1b
路床	4.0≦W	m ³		0		[0.0] B1c

工 事 数 量 総 括 表

【 NO. 2 】

工 事 名	市道 庄里線測量			事 業 区 分		
				工 事 区 分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
路肩盛土工						
路肩盛土		m ³		10		[13.0] B3
その他の盛土工						
その他の盛土		m ³		10		[11.7] B4
畦畔盛土		m ³		0		[0.0] B5
法面整形工						
法面整形（盛土部）	ブロック背面	m ²		20		[17.2]
		m ²		600		[603.2]
補足土	土砂（甲奴衛星より）	m ³		1,140		[1,142.8] 土量配分表
	土砂（購入土）	m ³		250		[252.0] 土量配分表
残土処理工						
残土処分	粘性土（地山土量換算）	m ³		60		[61.1] 土量配分表
殻処分	アスファルト殻	m ³		17		[17.3] 土量配分表
殻処分	コンクリート殻	m ³		13		[13.0] 土量配分表
殻処分	コンクリートブロック殻	m ³		0		[0.0] 土量配分表
殻処分	石積	m ³		4		[3.8] 土量配分表

工 事 数 量 総 括 表

【 NO. 3 】

工 事 名	市道 庄里線測量			事 業 区 分		
				工 事 区 分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
法面工						
植生工						
ワラ芝	盛土部	m ²		600		[603.2] 11
植生基材吹付工	切土部	m ²		0		[0.0] 12
法面保護工						
1号防草コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=70mm	m		112		[111.7]
2号防草コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=70mm	m		0		[0.0]
石・ブロック積(張)工						
作業土工						
床掘（土砂）		m ³		70		[66.8] E(SE)
埋戻し（C）	$1.0 \leq W1 < 4.0$, $W2 < 1.0$	m ³		0		[0.0] Fu（C）
埋戻し（D）	$W1 < 1.0$, $W2 < 1.0$	m ³		30		[27.5] Fu（D）
基面整正（土砂）		m ²		30		[25.0] K(SE)

工 事 数 量 総 括 表

【 NO. 4 】

工 事 名	市道 庄里線測量			事 業 区 分		
				工 事 区 分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
コンクリートブロック工						
4号ブロック積		式		1		[1.0]
コンクリートブロック積	控え t=35cm, 裏コン厚 t=0.1	m ²		63		[63.1] SL
裏込砕石	RC-40	m ³		18		[18.4] Gv
ブロック積基礎工	A-2型基礎	m		36		[35.6]
舗装工						
アスファルト舗装工（車道部）						
表層	再生密粒度アスコン t= 5cm	m ²		597		[596.5] W1
上層路盤工	再生粒度調整砕石(RM-40) t=10cm	m ²		609		[608.6] W2
下層路盤工	再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm	m ²		620		[620.4] W3

工 事 数 量 総 括 表

【 NO. 5 】

工 事 名	市道 庄里線測量			事 業 区 分		
				工 事 区 分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
排水構造物工						
作業土工						
床掘（土砂）		m ³		30		[34.6] E(SE)
埋戻し（C）	1.0≦W1<4.0 , W2<1.0	m ³		0		[0.0] Fu (C)
埋戻し（D）	W1<1.0 , W2<1.0	m ³		20		[24.4] Fu (D)
埋戻しコンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³		0		[0.0] Fu (Co)
基面整正（土砂）		m ²		60		[59.6] K(SE)
側溝工						
プレキャスト側溝	PL2-250B	m		0		[0.0]
	PU3-B300-H300	m		120		[120.0]
側溝蓋	PC4-B300	枚		20		[20.0]

工 事 数 量 総 括 表

【 NO. 6 】

工 事 名	市道 庄里線測量			事 業 区 分		
				工 事 区 分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘 要
防護柵工						
路側防護柵工						
ガードレール	Gr-C-2B	m		0		[0.0]
	Gr-C-4E	m		89		[89.2]
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版取壊し		m ²		430		[432.8] AsBr
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³		13		[13.0] CoBr1
コンクリートブロック取壊し		m ²		0		[0.0] BlBr
石積取壊し		m ²		13		[12.7] StBr
カッター切断		m		0		[0.0]
道路付属施設工						
張りコンクリート						
シールコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=70mm	m		0		[0.0]
区画線工						
実線	白, 幅15cm	m		240		[240.0]

土工配分表

