

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-226	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道東入君193号線道路災害復旧工事（君田ライスセンター先）		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道東入君193号線道路災害復旧工事（君田ライスセンター先）		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 4月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 （0.00％）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 ％を超え 4 0 ％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道東入君193号線道路災害復旧工事（君田ライスセンター先）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 現場制約有 土砂	30	m3			P 1 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	50	m2			P 2 号	現場制約有り
作業残土処理工	1	式				
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	30	m3			P 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	30	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3			P 5 号	4.0km以下 DID区間無 外作損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)三好建材南雨建設発生土受入地	30	m3				受入地 三次市君田町
法面工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吹付法砕工	1	式				
吹付砕工 エル外・コンクリート 300×300 施工規模50～100m未満	68	m			施 1 号	時間制約無
植生基材吹付工 厚3cm 枠内吹付有 施工規模100m2未満	30	m2			施 2 号	時間制約無
ラス張工 施工規模100m2未満	53	m2			施 3 号	時間制約無
水切りモルタル・コンクリート加算額	0.5	m3			施 4 号	
仮設工	1	式				
工事用信号機(基本料) 灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラ	1	組				
工事用信号機(賃貸料) 灯体×2,ポール2,十字台×2,コントローラ	17	日				
汚濁防止工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

市道東入君193号線道路災害復旧工事（君田ライスセンター先）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】

吹付枠工 モルタル・コンクリート 300×300 施工規模50～100m未満

1 m 当り

(時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吹付枠工 モルタル・コンクリート吹付 梁断面300×300	1	m				【材工共】
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 3 号 施工単価表 】						
ラス張工 施工規模100m2未満 (時間制約無 ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吹付枠工 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1	m2				【材工共】
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

水切りモルタル・コンクリート加算額

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吹付枠工 [加算額] 水切りモルタル・コンクリート	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵・積立・撤去

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約有り)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			87.46				
土木一般世話役			12.54				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り				
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 3 号 施工パッケージ 】

人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 換算距離 20m以下							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.26				
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26				
【労務】			61.70				
運転手（特殊）			61.70				
【材料】			11.04				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			24.45				
【労務】			63.42				
運転手（一般）			63.42				
【材料】			12.13				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 6 運搬距離 4.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				