

工事数量総括表

交通安全施設工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
本工事費						
	道路反射鏡					
		道路反射鏡設置	一面鏡 建柱+鏡面付	基	1.0	
		道路反射鏡設置	一面鏡 鏡面付のみ	基	1.0	
		鏡体	ステンレス 丸 φ1000	面	1.0	
		支柱	鋼管 φ89.1*3.2*4400mm	本	1.0	
		注意板	600*180*2mm	組	1.0	
		鏡体	ステンレス 丸 φ800	面	1.0	
		電柱用取付金具	支柱部 φ76.3用	組	1.0	
	防護柵(ガードレール)					
		Gr-C-4E	土中建込 規模21~50m未満	m	23.0	
		Gr-C-4E	土中建込 規模21m未満	m	4.0	
		Gr-C-2B	コンクリート建込 規模21~50m未満	m	24.0	
		削孔	Φ160~180mm	孔	12.0	
	区画線設置工					
		実線	15.0cm	m	1,445.0	
		破線	15.0cm	m	40.5	
		文字・記号		m	61.0	
	安全費					
		交通誘導員		人	4	

道路反射鏡

地区名	路線名	施工場所	規 格				道路反射鏡（SUS）			支柱（静電粉体塗装）						基礎（風速40m/SEC）								スパイラルダクト		補助具				備考	箇所番号	
			一面鏡		二面鏡		φ 1000	φ 800	φ 600	φ 76.3* 3.2	φ 89.1* 3.2	φ 101.6 *4.2	曲げ 加工	曲げ 加工	曲げ 加工	一面φ 600	二面φ 600	一面φ 800	一面φ 1000	一面φ 1000	二面φ 800	二面φ 1000	二面φ 1000	口径500* 厚0.6	注意 板	補助 金具	電柱 取付 金具	壁金 具				
			建柱+鏡面付	鏡面付のみ	建柱+鏡面付	鏡面付のみ																										
三良坂町	市道 田利線	三良坂町仁賀		1				1																							N-1	
甲奴町	市道 有田100号線	甲奴町有田	1				1			1								1						1.2	1						N-2	
計			1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	(m)	1.0	0.0	0.0	0.0			
																								0 0 0 0.9					0 0			

区画線

地区名	路線名	施工場所	実線（15cm）	破線（45cm）	破線（15cm）	実線（45cm）	文字（15 c m換算）	備 考	箇所番号
君田町	県道 木呂田本郷線	君田町東入君			30.0		61（減速）		k-1
作木町	市道 峠下54号線	作木町香淀	145.0		4.5				k-2
吉舎町	県道 梶田三良坂線	吉舎町安田	1,300.0						k-3
三良坂町	市道 田利344号線	三良坂町田利			6.0				k-4
計			1445.0	0.0	40.5	0.0	61.0	(m)	0

防止柵（ガードレール）

地区名	路線名	施工場所	ガードレール								転落防護柵	削孔	削孔	備 考	箇所番号
			Gr-C-4E				Gr-C-2B				Gp-C-2B	φ 160	Φ 64		
			標準	曲線	曲げ支柱	曲線+曲げ支柱	標準	曲線	曲げ支柱	曲線+曲 げ支柱	標準				
作木町	市道 大山106号線	作木町大山 L=54m	23.0												G-1
三和町	市道 敷名275号線	三和町敷名 L=24.0m					24.0					12			G-2
作木町	県道 大津横谷線	作木町岡三刈 L=4.0m	4.0												G-3
			27.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0	(m)	0.0

ガードレール(Co取壊し)

処分費

Co= 0.05 m3

0.12 ton

実施 1

交通安全 2

保留 3