

工事数量総括表

市道三次75号線修繕工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	設計計上数量
本工事費						
	構造物取壊工	As切断	+1.0*2	m	94.0	94.0
		As取壊		m2	27.6	28.0
		As殻運搬		m3	1.8	2.0
		As処分費		t	4.3	4.0
		Co取壊		m3	16.6	17.0
		Co殻運搬		m3	16.6	17.0
		Co処分費		t	38.9	39.0
	土工					
		床掘		m3	23.0	23.0
		埋戻		m3	21.4	21.0
		発生残土		m3	1.6	2.0
	側溝設置工					
	側溝(右)	FX側溝U型可変縦断	300×300×2000	m	31.0	31.0
		FX側溝U型可変縦断	300×400×2000	m		
		コンクリート蓋設置	300用 L=500	枚	62.0	62.0
		インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.5	1.0
	側溝(左)	FX側溝U型縦断	250×250×2000	m	61.0	61.0
		FX側溝U型縦断	250×300×2000	m		
		コンクリート蓋設置	250用 L=500	枚	122.0	122.0
	舗装工					
		表層工	t=50mm 再生密粒度アスコン13mm	m2	52.4	52.0
		上層路盤工	t=100mm 再生碎石 RC-40	m2	52.4	52.0
	安全費	交通誘導員		人	5.0	5.0