

工事名称 甲奴診療所空調設備工事

工事場所 三次市甲奴町本郷645-1

[illegible]

診療所

[illegible]

診療所

[illegible]

診療所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井点検口取付	7/8製 450角 休日改修	か所	1					代価表 0001	
7/8製450角	内外枠共額縁	か所	1	1					
同上取付費	内装工	人	0.17	1					
既設軽天開口切込	450角 19形 0.019×1.2	人	0.019	1					
既設軽天開口補強	450角 19形 0.052×1.2	人	0.052	1					
既設天井材切込み	□ツカ-Ⅱ吸音板 t=15 PB t=9 下張り	人	0.019	1					
その他	(労)×21%	式	1	1					
その他		式	1	0					
計									
アスベスト含有調査	定性分析 分析機関 採取手間共 休日改修	か所	1					代価表 0002	
定性分析	分析機関	か所	1	1					
採取手間	配管工	人	0.2	1					
その他	(労)×25%	式	1	1					
その他		式	1	0					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鋼製架台取付費	既設鋼材穴あけ及びボルト締付共 材工共 溶融亜鉛メッキ、ドブ漬け品	式	1					代価表 0003	
鋼製架台	溝型鋼 100×50×5	式	1	1					
同上取付費	既設鋼材穴あけ及びボルト締付共	式	1	1					
その他	(労)×26%	式	1	1					
計									
既設機器撤去工事	積込搬出運搬処分費共 休日改修	式	1					代価表 0004	
ヒートポンプ室外機	PAC-3 32.63kw	台	1	1					
ヒートポンプ室内機	PAC-3-1 天井吊り形 8.3kw	台	2	1					
ヒートポンプ室内機	PAC-3-1 天井吊り形 5.2kw2	台	4	1					
機器撤去搬出費		式	1	1					
計									
既設機器処分費		式	1					代価表 0005	
ヒートポンプ室外機	PAC-3	台	1	1					
ヒートポンプ室内機	PAC-3-1	台	2	1					
ヒートポンプ室内機	PAC-3-2	台	4	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒ガス回収・破壊処理費	休日改修	式	1					代価表 0006	
フロンガス回収・破壊処理工事		kg	27	1					
回収機設置工事		件	1	1					
ホンの送料	20kgホンの	本	2	1					
破壊証明書		件	1	1					
計									
総合調整費	休日改修	式	1					代価表 0007	
ビル室外機	設備機械工 0.5人/台×1台=0.5人	人	0.5	1					
ビル室内機	設備機械工 0.08人/台×6台=0.32人	人	0.4	1					
その他	(労)×26%	式	1	1					
その他		式	1	0					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ドレン配管	V P 25 (屋内一般) 休日改修	m	1					代価表 0008	
硬質塩化ビニル管	VP25	m	1.1	1					
継手	管材 × 30%	式	1	1					
接合材等	管材 × 10%	式	1	1					
支持金物	管材 × 25%	式	1	1					
労務費	配管工	人	0.089	1					
その他	(労) × 26%	式	1	1					
その他		式	1	0					
計									
ドレン配管	V P 40 (屋内一般) 休日改修	m	1					代価表 0009	
硬質塩化ビニル管	VP40	m	1.1	1					
継手	管材 × 30%	式	1	1					
接合材等	管材 × 10%	式	1	1					
支持金物	管材 × 25%	式	1	1					
労務費	配管工	人	0.121	1					
その他	(労) × 26%	式	1	1					
その他		式	1	0					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
保温防露工事	休日改修	式	1					代価表 0010	
ドレン管 (屋内隠蔽)	25A (グラスウール)	m	6	1					
計									
既設配管撤去工事	休日改修	式	1					代価表 0011	
冷媒配管撤去費	保温付銅管 9.52 (液管)	m	32	1					
冷媒配管撤去費	保温付銅管 12.7 (液管)	m	1	1					
冷媒配管撤去費	保温付銅管 12.7 (ガス管)	m	24	1					
冷媒配管撤去費	保温付銅管 15.88 (ガス管)	m	8	1					
冷媒配管撤去費	保温付銅管 25.4 (ガス管)	m	1	1					
ドレン配管撤去費	VP25(屋内一般)	m	4	1					
ドレン配管撤去費	VP40(屋内一般)	m	2	1					
保温材撤去工事	VP25(屋内一般)	m	4	1					
保温材撤去工事	VP40(屋内一般)	m	2	1					
計									
既設配管接続費	休日改修	式	1					代価表 0012	
既設管接続費 (冷媒管)	配管工0.15人/カ所10カ所 = 1.5	人	1.5	1					
その他		式	1	0					
計									