

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設						
	<一般仮設>						
	外部 単管本足場	単管高さ10m未満、在置1ヶ月	405	m ²			
	シート養生	防音シート張り 材置6ヶ月	405	m ²			
	外部 脚立足場	庇類先行解体用 高さ1.8m 並列 材置10日	31.1	m ²			
	内部 脚立足場	高さ1.8m 並列 材置10日	73.4	m ²			
	内部 棚足場	高所天井用 h 3.7m、1ヶ月	81.6	m ²			
	小 計						
	<アスベスト成形等板解体仮設>						
	アスベスト含有建材解体足場	給食室、別棟倉庫 外壁、越し屋根、倉庫屋根共	462	m ²			
	アスベスト含有建材解体養生	給食室、別棟倉庫 床、開口部、水平	980	m ²			
	内外部湿潤養生		861	m ²			
	除去後清掃		214	m ²			
	小 計						
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	給食棟他とりこわし	アスベスト含有無し					
	木造上屋解体	分別積み込み含む 1991年築分、木床含む床	30.8	m ²			
	S造建物上屋解体(別棟倉庫含む)	現場返納積み込み別途 鉄骨カッター主体、中量級	161	m ²			
	コンクリート基礎解体	分別積み込み含む 地上からの解体、圧砕機を主体	86.9	m ³			
	コンクリート土間解体	分別積み込み含む 厚100～150圧砕機、大型ブレード 併用	24.4	m ³			
	木造建物基礎解体	有筋、分別積み込み含む 地上からの解体、圧砕機を主体	30.8	m ²			
	アスファルト切断	カッター入れ	47.3	m			
	アスファルト解体	集積、積み込み別途	89.3	m ²			
	機械運搬費	解体用重機	1	往復			
	〃	積み込み用重機	1	往復			
	空調機ガス改修	PAC-1（再利用）	2	台			
	〃	PAC-2（再利用）	2	台			
	空調ガス処分	RC-1	4	台			
	処分ガス運搬費		1	式			
	小 計						

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	発生材運搬費						
	ガレキ類運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	4.9	m3			
	アスファルト運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	3.5	m3			
	コンクリート類運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	52.1	m3			
	木材類運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	12	m3			
	廃プラ類運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	4.8	m3			
	陶器・ガラス類運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	0.8	m3			
	ボード類(アスベスト含有無し)	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	1.2	m3			
	畳運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	0.4	m3			
	紙類運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	1	m3			
	アスベスト含有類運搬	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	3.6	m3			
	鉄くずHS～H4運搬	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	50.1	m3			
	SUSくず運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	0.6	m3			
	アルミくず、非鉄金属くず運搬費	DT4t BH0.28m3 DID無 13.0km以下	1.8	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.	発生材処分						
	<処分材>						
	ガレキ類	コンガラ	4.9	m3			
	アスファルト処分費		5.2	t			
	コンクリート類処分費	有筋	116	t			
	木材類処分費		12.1	m3			
	廃プラ類処分費	アスベスト除去養生材含む	4.9	m3			
	陶器・ガラス類処分費		0.8	m3			
	ボード類処分費	アスベスト含有無し	1.2	m3			
	畳処分費		4.5	枚			
	紙類処分費		1	m3			
	サイディング、石綿板処分費	アスベスト含有有り	3.6	m3			
	蛍光灯安定器		9.6	kg			
	蛍光灯ランプ		8.6	kg			
	空調機処分費	家電リサイクル ルームエアコン	4	台			
	小 計						
	<有価材>						
	金属屑処分費	スクラップ HS	5.8	t			
	〃	スクラップ H1	0.3	t			
	〃	スクラップ H2	0.04	t			
	〃	スクラップ H3	7.1	t			
	〃	スクラップ H4	3.6	t			
	SUSくず処分費	スクラップ	61.9	kg			
	アルミくず処分費	スクラップ	1501	kg			

