

参考図書

次の材料の設計単価は、見積りにより決定しており、次表のとおり見込んでいる。

材料費

項目	品名	規格等		数量	単位	単価
【 主 桁 工 】						
1	PC単純プレテンション方式中空床版橋(外桁G1)	桁高H=950mm, 現場着価格	張出床版用インサート及び主桁埋込鉄筋含む	1	本	2,631,000
2	PC単純プレテンション方式中空床版橋(外桁G10)	桁高H=950mm, 現場着価格	張出床版用インサート及び主桁埋込鉄筋含む	1	本	2,594,000
3	PC単純プレテンション方式中空床版橋(中桁G2～G9)	桁高H=950mm, 現場着価格		1	本	2,352,000
【 横 組 工 】						
4	横締定着具	1S19.3用(異形)		1	組	17,370
【 支 承 工 】						
5	ゴム支承	370mm×320mm×92mm	A1(Mov)	1	枚	147,140
6	ゴム支承	370mm×320mm×92mm	A2(Fix)	1	枚	147,140
7	アンカー装置	35CN:M42D L=980mm	A1(Mov)	1	組	67,000
8	アンカー装置	35CN:M42D L=1140mm	A2(Fix)	1	組	79,000
9	防蝕材(CRスポンジ)	150mm×250mm×20mm	A1(Mov)	1	枚	2,820
10	防蝕材(CRスポンジ)	150mm×150mm×20mm	A2(Fix)	1	枚	1,690
11	アイボルト(ゴム支承施工用)	M12用	Mov, Fix	1	本	430
12	アイボルト(防蝕アンカー装置施工用)	M12用	Mov, Fix	1	本	430
【 伸 縮 装 置 工 】						
13	簡易鋼製ジョイント	40mm型(車道用)	シール材等の必要材料費含む 7,711m	1	m	116,430
14	簡易鋼製ジョイント	20mm型(車道用)	シール材等の必要材料費含む 8,248m	1	m	89,770
【 防 護 柵 工 】						
15	橋梁用ビーム型防護柵	C種:H=850mm	端部及び曲線加工費含む	1	m	81,840
【 排 水 工 】						
16	排水装置	角型鋼管 STKR400:100*50 溶融亜鉛メッキ L=2.0m	W=13.9kg	1	個	107,000
17	取付金具	SS400 溶融亜鉛メッキ	W=0.9kg	1	個	1,800
18	埋込インサート	M12用		1	個	500
【 防 水 工 】						
19	水抜きパイプ	VP40A	加工費含む	1	m	
	水抜きパイプ S曲管	VP40A L=1,900		1	本	6,630
	水抜きパイプ 直管	VP40A L=1,000		1	本	2,400
20	排水ターミナル	溶融亜鉛メッキ		1	個	4,000