

工事名称 八次小学校エレベーター設置工事

工事場所 三次市畠敷町 1 7 2 5 - 1

[illegible]

[illegible]

昇降機棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
左官		1		式		
防水		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
建具		1		式		
エレベーター		1		式		
とりこわし		1		式		
発生材処理		1		式		
構内舗装		1		式		
物置		1		式		
計						

昇降機棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート	基礎	1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
鉄骨	検査費	1	式		
計					
左官		1	式		
計					
防水	外部	1	式		

昇降機棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
計					
エレベーター		1	式		
計					
とりこわし		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

昇降機棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

升降機棟

[illegible]

升降機棟

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昇降機棟		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 1S ベース工事	SH252I (メーカー標準施工範囲)	1	台			
b アンカーセ ット工事 立柱A/ B	テンプレート費	6	枚			
	掴み金物他支持材 費	24	組			
	アンカーセット費	24	本			
	現場計測孔明け費(または台直し)	24	孔			
C QLデッキ工事		187	kg			
同上少量エキストラ		1	式			
QLデッキ受け費	FB-6x50	12	か所			
QLクローサー工費		18.8	m			
d コン止め工事 (QLデッキ4方面)	L-1.6x130x300	26.3	m			
e 最上部立上り 壁下地工事		512	kg			
柱現場溶接費	半自動溶接セット費とも	4	か所			
同上発電機費	60KVA費	1	式			
同上運搬費		2	回			
現場溶接用足場・ 暴風対策費		4	か所			
<エレベータ関係 支持工事>						
ア 三方枠 下地工事		302	kg			
イ 敷居受け工事		4	か所			
ウ 立柱(A)(B) 工事		4,342	kg			
エ 吊りビーム		400	kg			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昇降機棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガルバリウム鋼板 折板	ル-790/14t カラーガルバリウム鋼板 折板 t=0.8	13.6	m ²			
裏貼り	フネンエースt=4共	12.9	m ²			
タイトフレーム		8.1	m			
妻用タイト		10	か所			
水上水止面戸	シーリング共	3	m			
軒先見切面戸		3.2	m			
水止水切り	屋根同材	3.2	m			
登り水切り	屋根同材 H550 - 400	8.8	m			
同上裏貼	フネンエースt=4共	8.8	m			
ケラパ包	L-300	2	か所			
ALC 捨て笠木	G L カラー鋼板t =0. 5	12	m			
軒樋	前高130W	3.2	m			
吊り金物	ステンレス @600	6	本			
落し口	塩ビ自在ドレン 75	1	か所			
縦樋	硬質塩化ビニル管75	14.3	m			
抱き金物	ステンレス @1200	13	か所			
運搬費		1	式			
荷揚重機費		1	式			
計						

[illegible]

昇降機棟 エレベーター						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巻上機		1	台			
マシンビーム		1	台			
受電制御盤		1	台			
自動着床装置		1	台			
かご (含扉開閉装置)		1	台			
三方枠	目地枠(3mm)ステンレスヘアライン仕上	4	か所			
敷居	硬質PVC製	4	か所			
乗場扉 (遮煙性能付)	ステンレスヘアライン仕上	4	か所			
乗場位置表示器	加'-車椅子用一体	4	か所			
レール		1	台			
ロープ		1	台			
釣合重り		1	台			
安全装置		1	台			
緩衝装置		1	台			
電気配管・配線		1	式			
インターホン		1	式			
地震時 管制運転装置	P + S 波	1	式			
火災時 管制運転装置		1	式			
停電時 自動着床装置		1	式			
車椅子仕様		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昇降機棟 物置						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
物置 解体再設置	アソカ-共	1	台			
物置 解体再設置	アソカ-共	1	台			
物置 解体撤去		2	台			
根切り	小規模土工 ハッパホ0.13m3 -	8.9	m3			
砂利地業	再生切込砕石	2.3	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	263	kg			
鉄筋加工組立 (基準単価)	RC	1	t			
工場加工鉄筋運搬	細物	1	t			
型枠 (基準単価)	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	9.8	m ²			
型枠運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度 往復	9.8	m ²			
面木		35.2	m			
コンクリート	24-18-20	6.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎部	6.8	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ -	22.6	m ²			
埋戻し	小規模土工 ハッパホ0.13m3 -	2.1	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昇降機棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0001
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	1	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0003
600V耐火ポリレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	25	m			
600V耐火ポリレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	15	m			
600V耐火ポリレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	23	m			
600V耐火ポリレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	12	m			
600V耐火ポリレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9	m			
計						

昇降機棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0005
ﾀﾝﾌﾟﾗｽﾞｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 1 ネｰﾑ無 - -	2	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽﾞｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A × 1 ネｰﾑ無 - -	2	個			
計						
照明器具		1	式			別紙 00-0006
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	8	個			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0007
LED照明器具 取外し再取付	LSS9 -2 -30 LN	1	個			代価表 0001
計						

昇降機棟		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0008
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
計						
1種金属線び		1	式			別紙 00-0009
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
金属製 アットレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 1方出	1	個			
計						

[illegible]

昇降機棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0014
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	5	m			
異種管接続材	50mm	1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0015
プルボックス形 屋外(SUS)	500 × 500 × 400	1	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0016
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	26	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	20	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0017
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			
計						

昇降機棟		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0019
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	8	m			
異種管接続材	80mm	1	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0020
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	9	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	76	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0021
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	9.4	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	2.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.2	m3			
建設発生土処分	三次市	2.2	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 13.0km以下	2.2	m3			
計						

昇降機棟		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0023
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0024
フルボックス形 屋外(SUS)	300× 300× 200	1	個			
計						
取外し再取付け 試験調整費		1	式			別紙 00-0025
光ケーブル工事			式			
光ケーブル引込工事			式			
光ケーブル機器 取外し再取付			式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0026
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	4	m			
フルボックス形 屋外(SUS) 撤去	300× 300× 150	1	個			代価表 0010
計						

昇降機棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0027
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0028
フルボックスSS形 (SUS WP)	400×400×100 20P+30P端子台取付	1	個			代価表 0011
計						
1種金属線び		1	式			別紙 00-0029
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0030
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C 管内	3	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ビット・天井	50	m			
計						

昇降機棟		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0031
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0032
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラタ	2	個			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0033
CCP-ケーブル 取外し再取付	0.65mm- 2P	2	m			代価表 0012
CCP-ケーブル 取外し再取付	0.65mm- 10P	2	m			代価表 0013
CCP-ケーブル 取外し再取付	0.65mm- 20P	2	m			代価表 0014
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0034
プルボックス SS形 撤去	300× 300× 120 埋込	1	個			代価表 0016
計						

昇降機棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0037
フルボックス形 (SUS WP)	300× 300× 100 30P端子台取付	1	個			代価表 0017
計						
1種金属線び		1	式			別紙 00-0038
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
計						

昇降機棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0039
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	55	m			
計						
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0040
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0041
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	2	個			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0042
EM-HPケーブル 取外し再取付	1.2 mm- 5P	2	m			代価表 0018
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0043
プルボックス SS形 撤去	200× 200× 100 埋込	1	個			代価表 0019
計						

[illegible]

昇降機棟		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0045
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
計						
1種金属線ぴ		1	式			別紙 00-0046
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0047
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	58	m			
計						
取外し再取付		1	式			別紙 00-0048
CCP-Pケーブル 取外し再取付	0.9 mm- 20P	2	m			代価表 0020
計						

[illegible]

昇降機棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0052
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
計						
1種金属線ぴ		1	式			別紙 00-0053
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
計						
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0054
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	54	m			
計						

[illegible]

昇降機棟		構内配電線路		電力		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル		1	式			別紙 00-0057
EM-CEケーブル	22mm2- 3C 管内	30	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 3C 管内	59	m			
EM-CEケーブル	60mm2- 3C 管内	30	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	18	m			
EM-CEケーブル	60mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	30	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	30	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	9	m			
防水直線接続材	CE 22mm2- 3C	1	個			
防水直線接続材	CE 38mm2- 3C	2	個			
防水直線接続材	CE 60mm2- 3C	1	個			
防水直線接続材	CEE 2mm2- 4C	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昇降機棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0067
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 150A	7	m			代価表 0035
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 65A	2	m			代価表 0036
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 75A	15	m			代価表 0037
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 80A	1	個			代価表 0038
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A	3	m			代価表 0039
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 100A	2	m			代価表 0040
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 150A	8	m			代価表 0041
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	3	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0067/00-001
計						
土工事		1	式			別紙 00-0067/00-001
根切り (機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.6	m3			
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	3.6	m3			
計						

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具 取外し再取付	LSS9 -2 -30 LN	個	1					代価表 0001	
電工		人	0.259	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									
配線遮断器 増設	MCCB 2P20/30AF	個	1					代価表 0002	
配線遮断器 増設	MCCB 2P20/30AF	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.264	1					
その他		式	1	0.25					
計									
漏電遮断器 増設	ELCB 2P20/30AF	個	1					代価表 0003	
漏電遮断器 増設	ELCB 2P20/30AF	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.264	1					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
CVケーブル 撤去	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	m	1					代価表 0004	
電工		人	0.0333	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
CVケーブル 撤去	14mm2- 3C ラック	m	1					代価表 0005	
電工		人	0.0444	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
開閉器箱 (一般形) 撤去	MCCB3P 50AF x 1個	個	1					代価表 0006	
電工		人	0.558	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
配線遮断器 増設	MCCB 3P40/50AF	個	1					代価表 0007	
配線遮断器 増設	MCCB 3P40/50AF	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
電工		人	0.558	1					
その他		式	1	0.25					
計									
厚鋼電線管(G) 撤去	(70) 地中(防食テープ巻)	m	1					代価表 0008	
電工		人	0.186	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
6kV CVケーブル 撤去	38mm2- 3C 管内	m	1					代価表 0009	
電工		人	0.068	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ﾌﾟﾙｽｯｸｽSS形 屋外(SUS) 撤去	300× 300× 150	個	1					代価表 0010	
電工		人	0.375	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
ﾌﾟﾙｽｯｸｽSS形 (SUS WP)	400× 400× 100 20P+30P端子台取付	個	1					代価表 0011	
ﾌﾟﾙｽｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.48	1					
端子台	20P 15A 直付	個	1	1					
端子台	30P 15A 直付	個	1	1					
計									
CCP-ﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ 取外し再取付	0.65mm- 2P	m	1					代価表 0012	
電工		人	0.027	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									
CCP-ﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ 取外し再取付	0.65mm- 10P	m	1					代価表 0013	
電工		人	0.027	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
CCP-ケーブル 取外し再取付	0.65mm- 20P	m	1					代価表 0014	
電工		人	0.027	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									
端子盤	屋内壁掛型 TB-20/30-3	面	1					代価表 0015	
端子盤	屋内壁掛型 TB-20/30-3	個	1	1					
雑材消耗品		式	1	0.02					
		K01							
端子盤(施工費)	30P/ 30P 箱のみ取付の場合	面	1	1					
計									
ﾌﾟﾛｯｸｽ SS形 撤去	300× 300× 120 埋込	個	1					代価表 0016	
電工		人	0.36	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
ﾌﾟﾛｯｸｽSS形 (SUS WP)	300× 300× 100 30P端子台取付	個	1					代価表 0017	
ﾌﾟﾛｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.3	1					
端子台	30P 15A 直付	個	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EM-HPケーブル 取外し再取付	1.2 mm- 5P	m	1					代価表 0018	
電工		人	0.027	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									
プルボックス SS形 撤去	200× 200× 100 埋込	個	1					代価表 0019	
電工		人	0.25	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
CCP-Pケーブル 取外し再取付	0.9 mm- 20P	m	1					代価表 0020	
電工		人	0.031	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									
EM同軸ケーブル 取外し再取付	S-7C-FB 管内	m	1					代価表 0021	
電工		人	0.027	1.4					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
点検ボックス	壁付用	個	1					代価表 0022	
点検ボックス	壁付用	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工			0.1539	1					
		人							
その他		式	1	0.25					
計									
防火ダンパー	リリース接続	か所	1					代価表 0023	
電工		人	0.336	1					
その他		式	1	0.25					
計									
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 3C 管内	m	1					代価表 0024	
電工		人	0.047	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 3C 管内	m	1					代価表 0025	
電工		人	0.062	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 3C 管内	m	1					代価表 0026	
電工		人	0.082	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
CVケーブル 撤去	2mm2- 4C 管内	m	1					代価表 0027	
電工		人	0.022	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
ストリートロコファン	EF-1 消音形 200 860 m3/h (160.0Pa) コントロールSW共	台	1					代価表 0028	
ストリートロコファン	EF-1 消音形 200 860 m3/h (160.0Pa) コントロールSW共	台	1	1					
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	台	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
温度スイッチ	0～50	個	1					代価表 0029	
温度スイッチ	0～50	個	1	1					
雑材料		式	1	0.02					
		K01							
電工		人	0.053	1					
その他		式	1	0.25					
計									
深型フード	SUS製 200 防虫網付	個	1					代価表 0030	
深型フード	SUS製 200 防虫網付	個	1	1					
ベントキャップ 取付費	200mm	個	1	1					
計									
給水・塩ビ ライン管 鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	m	1					代価表 0031	
配管工		人	0.123	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	m	1					代価表 0032	
配管工		人	0.166	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 25A	m	1					代価表 0033	
配管工		人	0.052	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 25A	個	1					代価表 0034	
配管工		人	0.09	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 150A	m	1					代価表 0035	
配管工		人	0.249	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 65A	m	1					代価表 0036	
配管工		人	0.163	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 75A	m	1					代価表 0037	
配管工		人	0.19	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
通気金具 (ベントキャップ) 撤去	露出形 アルミ製 80A	個	1					代価表 0038	
配管工		人	0.16	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A	m	1					代価表 0039	
配管工		人	0.133	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
排水・硬質ホリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 100A	m	1					代価表 0040	
配管工		人	0.172	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
排水・硬質ホリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 150A	m	1					代価表 0041	
配管工		人	0.249	0.3					
その他		式	1	0.25					
計									
内部仕上げ足場		m ²	1					代価表 0061	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1					
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30					
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	m ²	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - -	m ²	1					代価表 0062	
① 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1					
	22m未満 - -								
② 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90					
	22m未満 - -								
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1					
	22m未満 - -								
④ 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1					
計									
安全ネット張り		m ²	1					代価表 0063	
① 安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 掛払い手間	m ²	1	1					
② 安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30					
③ 安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 基本料 修理費含む	m ²	1	1					
④ 仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1					
計									
メッシュシート張り		m ²	1					代価表 0064	
① メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m ²	1	1					
② メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90					
③ メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1					
④ 仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	桢組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1					代価表 0066	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 桢組棚足場	m ²	1	1					
	階高4.0m超5.0m未満 -								
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桢組棚足場	m ²	1	30					
	階高4.0m超5.0m未満 -								
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 桢組棚足場	m ²	1	1					
	階高4.0m超5.0m未満 平家用								
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1					
計									
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地	m ²	1					代価表 0067	
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	m ²	1	1					
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	m ²	1	1					
計									