

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係 長	検 算	設計者	設 計 第            3            号	
起工伺								令和        7    年        7    月            日	
合 議	財政課長	確 認						所属年度	令 和        7            年 度
								款	
								項	
								目	
<div>仕様書</div>	三次市東酒屋町10493番地 地先 <u>み よ し 運 動 公 園 東 屋 改 修 工 事</u>							事 項	
								節	
								細 節	
工 事 概 要					起 工 理 由				
屋根工事            1.0 式 塗装工事            1.0 式 取壊し工事          1.0 式									
備 考									

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	みよし運動公園東屋改修工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	屋根工事		1.0	式			
3	塗装工事		1.0	式			
4	とりこわし工事		1.0	式			
	計						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費		1.0	式			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	棚足場 (h=3.0m)		142.0	m <sup>2</sup>			
	棚足場 (h=2.7m)		284.0	m <sup>2</sup>			
	清掃 (SUS)		1.0	式			
	シート養生		675.0	m <sup>2</sup>			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋根工事						
	屋根 A						
	横葺屋根 Sルー I 型 カラ-GL鋼板 t=0.5		74.8	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング		74.8	m <sup>2</sup>			
	カラ-コンパネ t=12 1800×900		64.0	枚			
	栈木 45×30 L=4000		120.0	本			
	軒先唐草 カラ-GL鋼板 t=0.5		49.4	m			
	棟包み カラ-GL鋼板 t=0.5		7.8	m			
	下り棟 カラ-GL鋼板 t=0.5		25.2	m			
	棟板		66.0	m			
	軒樋 前高130		24.7	m			
	吊金具 ステンレス正面打 @500		24.7	m			
	集水器		4.0	ヶ所			
	止まり		4.0	ヶ所			
	縦樋 VU-75		14.0	m			
	支持金具 ステンレスT字足十バンド @1200		12.0	ヶ所			
	チーズ		2.0	ヶ			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	エルボ		10.0	ヶ			
	屋根B						
	横葺屋根 Sルー I 型 カラ-GL鋼板 t=0.5		52.2	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング		52.2	m <sup>2</sup>			
	カラ-コンパネ t=12 1800×900		40.0	枚			
	栈木 45×30 L=4000		72.0	本			
	軒先唐草 カラ-GL鋼板 t=0.5		27.5	m			
	棟包み カラ-GL鋼板 t=0.5		8.3	m			
	下り棟 カラ-GL鋼板 t=0.5		11.6	m			
	棟板		39.8	m			
	軒樋 前高130		12.5	m			
	吊金具 ステンレス正面打 @500		12.5	m			
	集水器		2.0	ヶ所			
	止まり		1.0	ヶ所			
	縦樋 VU-75		8.0	m			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支持金具 ステンレスT字足十バンド	@1200	6.0	ヶ所			
	チーズ		2.0	ヶ			
	エルボ		12.0	ヶ			
	屋根C						
	横葺屋根 Sルーフィ型 カラーGL鋼板	t=0.5	23.2	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング		23.2	m <sup>2</sup>			
	カラーコンパネ t=12 1800×900		20.0	枚			
	栈木 45×30 L=4000		20.0	本			
	軒先唐草 カラーGL鋼板	t=0.5	8.5	m			
	棟包み カラーGL鋼板	t=0.5	5.2	m			
	棟板		10.4	m			
	谷樋		5.3	m			
	取合水切 カラーGL鋼板	t=0.5	4.9	m			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根(イ)						
	横葺屋根 Sルーフ I 型 カラーGL鋼板	t=0.5	78.4	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング		78.4	m <sup>2</sup>			
	カラーコンパネ t=12	1800×900	60.0	枚			
	栈木 30×40	L=4000	72.0	本			
	軒先唐草 カラーGL鋼板	t=0.5	27.5	m			
	棟包み カラーGL鋼板	t=0.5	8.3	m			
	下り棟 カラーGL鋼板	t=0.5	11.6	m			
	棟板		39.8	m			
	軒樋 前高130		17.2	m			
	吊金具 ステンレス正面打	@500	17.2	m			
	集水器		4.0	ヶ処			
	止まり		4.0	ヶ処			
	縦樋 VU-75		12.0	m			
	支持金具 ステンレスT字足十バンド	⑨1200	12.0	ヶ処			
	エルボ		12.0	ヶ			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根(口)						
	アルミルーバー(L=3.85)9本	30x100x1.5 L=3.85 9本	2.0	ヶ処			
	全上取付工事費	金物共	2.0	ヶ処			
	屋根(ハ)						
	ポリ波板葺		80.8	m <sup>2</sup>			
	栈木 30×40 @ 380 L=4000		72.0	m			
	棟包み カラ-GL鋼板 t=0.5		16.2	m			
	棟板		32.4	m			
	ケラバ包み カラ-GL鋼板 t=0.5		5.0	m			
	雪止め復旧 アンガル十金具		32.2	m			
	軒樋 前高130		40.5	m			
	吊金具 ステンレス正面打 @500		40.5	m			
	集水器		4.0	ヶ処			
	止まり		2.0	ヶ処			
	縦樋 VU-75		10.0	m			



[illegible]

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	塗装工事						
	木部塗装		174.0	m <sup>2</sup>			
	木部塗装下地処理	RC種	174.0	m <sup>2</sup>			
	D P 塗装	鉄部	67.5	m <sup>2</sup>			
	錆止塗装		67.5	m <sup>2</sup>			
	下地処理 (タルキ・鉄)		67.5	m <sup>2</sup>			
	合 計						

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	とりこわし工事						
	屋根A						
	コロニアル撤去・処分		74.8	m <sup>2</sup>			
	下地材撤去・処分		74.8	m <sup>2</sup>			
	棟・下り棟撤去・処分		33.0	m			
	軒先水切撤去・処分	イ部分	49.4	m			
	軒樋撤去・処分	ロ部分	24.7	m			
	竪樋撤去・処分	切妻屋根部分	12.0	m			
	屋根B						
	コロニアル撤去・処分		52.2	m <sup>2</sup>			
	下地材撤去・処分		52.2	m <sup>2</sup>			
	棟・下り棟撤去・処分		19.9	m			
	軒先水切撤去・処分		27.5	m			
	軒樋撤去・処分		12.5	m			
	竪樋撤去・処分		6.0	m			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根C						
	コロニアル撤去・処分		23.2	m <sup>2</sup>			
	下地材撤去・処分		23.2	m <sup>2</sup>			
	棟撤去・処分		5.2	m			
	谷樋撤去・処分		5.3	m			
	取合水切撤去・処分		4.9	m			
	軒先水切撤去・処分		8.5	m			
	屋根イ						
	ポリカ波板撤去・処分		78.4	m <sup>2</sup>			
	下地材撤去・処分		78.4	m <sup>2</sup>			
	軒樋撤去・処分		16.8	m			
	竪樋撤去・処分		8.5	m			
	屋根ロ						
	ポリカ波板撤去・処分		39.8	m <sup>2</sup>			
	下地材撤去・処分		39.8	m <sup>2</sup>			

	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根ハ						
	ポリカ波板撤去・処分		80.8	m <sup>2</sup>			
	下地材撤去・処分		80.8	m <sup>2</sup>			
	棟撤去・処分		16.8	m			
	ケラハー撤去・処分		5.0	m			
	雪止撤去		32.2	m			
	軒樋撤去・処分		40.5	m			
	竪樋撤去・処分		10.0	m			
	合 計						