

## 第 1 章 総 則

### 第 1 節 概 要

#### 1. 適用

本地区の工事仕様は、広島県の「土木工事共通仕様書」、農林水産省制定「施設機械工事等共通仕様書」「施設機械工事等施工管理基準」に準拠する他、本仕様書により実施するものとする。

工事施工に当たり、設計書・図面および仕様書について疑義が生じたときは監督員に協議し指示を受けることとする。

#### 2. 準拠規定

本工事の設計並びに施工に対し、機器の製作、据付、本仕様書によるほか、下記の諸規定に準拠するものとする。

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| (1) 日本工業規格               | ( J I S ) |
| (2) 日本電気工業会規格            | ( J E M ) |
| (3) 電気学会電気規格調査会標準規格      | ( J E C ) |
| (4) 電気設備技術基準             | (通産省令)    |
| (5) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) | (国土交通省)   |
| (6) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) | (国土交通省)   |
| (7) コンクリート標準示方書          | (土木学会)    |
| (8) 労働安全衛生法及び同施行規則       | (厚生労働省)   |
| (9) その他関係法令及び基準等         |           |

#### 3. 質 疑

本仕様書並びに添付図面は、基本概要を示すものであるから質疑を生じた場合は協議の上、監督員の指示に従うものとし、明記していない部分、数量の増減等及び、運転保守並びに設備工事完成上必要なものについては、一切工事費の枠内で受注者が責任を持って完備すること。

#### 4. 施工範囲

工事設計書に示す電気設備の製作、据付並びに試運転迄の一切の工事を受注者は責任をもって施工するものとする。

#### 5. 工事の実施

受注者は、契約後速やかに監督員と詳細な打ち合わせを行い工事に着手するものとし、打合せ記録は必要部数を提出すること。

#### 6. 保 証

- (1) 設備工事の保証期間は、工事完成日より 1 ケ年とする。

(2) 工事完了後明らかに受注者の設計、製作の不備及び施工に基づくものと判断される故障が生じた時には、協議の上、監督員の指示に従い受注者は速やかに無償にて修理又は取り替えを行うものとする。

但し、天災、地変、不可抗力による事故又は取り扱い上の不注意による事故に対しては、この限りではない。

## 7. 承諾図

本仕様書ならびに添付図面に記載する事項は、主要なもののみを示すものであるから受注者は、契約後速やかに次の書類を提出して承諾を受けるものとする。

- (1) 機器配置図
- (2) 各機器外形寸法及び構造図（主要寸法、材質を記入）
- (3) 工 程 表
- (4) 製作仕様書
- (5) その他必要なもの

承諾図は2部（返却用1部を含む）提出とする。

## 8. 完成図書

本工事完成にあたり、次の書類を一括して製本したものを必要部数提出すること。

- (1) 機器取扱説明書
- (2) 主要機器外形図及び構造図
- (3) 各種検査成績表
- (4) 設計計算書（必要な場合）
- (5) 完成図面
- (6) その他必要なもの

## 第2節 試運転及び検査

### 1. 一般事項

- (1) 本設備に使用する機器は、関係規格によって製作し所定の試験に合格したものとする。
- (2) 機器の試験結果は全設備完成後各機器の試験成績をとりまとめ、完成図書に添付して提出すること。
- (3) 試験ならびに検査は、監督員立会いのもとに受注者が行うことを原則とするが監督員が立会うことができない場合や汎用機器については、製作工場で試験を実施し、その成績表、性能試験表を提出するものとする。

(4) 主要機器の工場検査並びに現地試験については、次に記載するとおりとする。

## 2. 工場試験並びに検査

### (1) 主要機器

- 1) 構造検査
- 2) 外観検査
- 3) 性能検査
- 4) 材料及び部品検査（材料試験成績書または規格証明書の提出で代えることができるものとする。）
- 5) 塗装検査
- 6) その他必要な試験検査

材料試験の必要なものに対しては試験片を採取し、JIS に基づいた試験を行って試験成績書を提出するものとする。

製造業者の規格証明書付のものについては原則として試験を省略し、証明書を提出し承諾するものとする。

### (2) その他打ち合わせによる。

## 3. 現地試験並びに検査

現地据付完了後、下記の試験を行うものとする。

- (1) 機器据付け外観検査
- (2) 運転検査
- (3) 塗装検査
- (4) 関係官庁検査
- (5) その他必要な検査

本検査によって欠陥が見出された時は、たとえ工事検査に合格していても良好と認められる状態になるまで補修又は取り替えを行うこと。

## 4. 工事完了引渡し

諸検査完了をもって工事全般の終了とする。

## 5. そ の 他

細部については、監督員に指示を受けること。

## 第2章 工事内容

### 第1節 電気設備

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| (1) 高压引込盤       | 1 面                      |
| 1) 仕 様          | 750W×2350H×1640D         |
| (2) 高压受電盤       | 1 面                      |
| 1) 仕 様          | 750W×2350H×1640D         |
| (3) 変圧器盤        | 1 面                      |
| 1) 仕 様          | 1100W×2350H×1640D        |
| (4) 高压気中開閉器     | 2 台                      |
| 1) 仕 様          | 方向性、VT内蔵型、7.2kV×200A×8kV |
| (5) 高压気中開閉器制御装置 | 2 面                      |
| 1) 仕 様          | VT・LA内蔵、屋外SUS箱入り         |
| (6) 装柱金具        | 2 式                      |