

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-07. 07. 01 (0)		
諸経費体系	9 公共 (011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証 (0. 04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
52_惣守農地(田)										レベル 1	
		1			式						
A箇所										レベル 2	
		1			式						
土工										レベル 3	
		1			式						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		68			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘 土砂 上記以外(小規模)									00	
		11			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		3			m3					単第 0 -0003号表	
	盛土									00	
		120			m3					単第 0 -0006号表	
	購入土運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下									00	
		68			m3					単第 0 -0010号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土						
	81	m3				
ふとん籠工						レベル 3
	1	式				
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						00
	45	m				単第 0 -0011号表
止杭						00
	15	本				単第 0 -0012号表
法面工						レベル 3
	1	式				
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						00
	95	m2				単第 0 -0013号表
芝付工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)						00
	95	m2				単第 0 -0014号表
畦畔工						レベル 3
	1	式				
畦畔工						00
	13.0	m				単第 0 -0015号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置撤去						レベル 3
		1		式			
	敷鉄板設置撤去工 設置 A箇所						00
		302		m2			単第 0 -0018号表
	敷鉄板設置撤去工 撤去 A箇所						00
		302		m2			単第 0 -0020号表
	敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間19日 A箇所						00
		66		枚			単第 0 -0021号表
B箇所							レベル 2
		1		式			
土工							レベル 3
		1		式			
	排土 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
		34		m3			単第 0 -0022号表
	残土運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)						00
		34		m3			単第 0 -0023号表
	処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	残土処分										
		34		m3							
敷鉄板設置撤去										レベル 3	
		1		式							
敷鉄板設置撤去工 設置 B箇所										00	
		210		m2						単第 0 -0024号表	
敷鉄板設置撤去工 撤去 B箇所										00	
		210		m2						単第 0 -0025号表	
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間3日 B箇所										00	
		46		枚						単第 0 -0026号表	
直接工事費											
運搬費											
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬										00	
		1		式						単第 0 -0027号表	
積込み, 取卸しに要する費用										00	
		1		式						単第 0 -0029号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
＊＊工事価格計＊＊						

本工事費

内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

掘削

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 27.26%

SPK24040001

標準

労務構成比: 61.70%

材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0001号表

1

m3

当り

標準単価: 1,212.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：19.87% 労務構成比：72.99% 材料構成比：7.14% 市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0002号表

1
標準単価：2,170.7000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比：27.26% 労務構成比：27.26% 材料構成比：11.04% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1,068.6000

SPK24040007
小規模(標準)
1 m3 当り

単第 0 -0004号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)
砂・砂質土

頁0 -0012

[illegible]

盛土

施 工 单 价 表

单第 0 -0006号表

頁0 -0013

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

積込(ルーズ)
土砂

SPK24040007

単第 0 -0007号表

1
m3 当り

小規模(標準)

機械構成比: 27.26% 労務構成比: 61.70% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,068.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

振動ローラ締め

 $W < 1.0 \text{ m}$

路体·築堤

单第 0 -0008号表

頁0 -0015

100

m3

当り

[illegible]

機-31_振動ローラ運転
ハンドガイド式 0.8~1.1t

頁0 -0016

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

購入土運搬

標準土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間無し 距離0.3km以下

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0010号表

1

標準単価:

368.3900

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0018

ふとんかご
設置
機械構成比：5.94%
労務構成比：32.44%
材料構成比：61.62%
市場単価構成比：0.00%

SPK24040135
階段式 高さ50cm×幅120cm

単第 0 -0011号表
標準単価：15,885.0000

1
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.94%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.01%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.50%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0019

ふとんかご

SPK24040135

单第 0 -0011号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比:	5.94%	勞務構成比:	32.44%	材料構成比:	61.62%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	15,885.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

止杭

施 工 単 価 表

单第 0 -0012号表

頁0 -0020

10 本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比：12.42%

SPK24040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比：75.20%

材料構成比：12.38%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0013号表

1

m2

当り

標準単価：433.3700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

施 工 单 价 表

頁0 -0022

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0014号表

10

m2

当り

[illegible]

哇畔工

施 工 单 价 表

单第 0 -0015号表

頁0 -0023

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

哇畔整形工

施 工 单 价 表

单第 0 -0016号表

頁0 -0024

100 m2 当り

[illegible]

機-28_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m³

单第 0 -0017号表

頁0 -0025

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0026

m2

当り

[illegible]

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0019号表

頁0 -0027

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工
撤去

頁0 -0028

1000 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

敷鉄板賃料

$$22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}$$

貸貸期間19日 A箇所

单第 0 -0021号表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

排土
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.26% 労務構成比: 61.70% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040001
標準
標準単価: 1,212.3000

単第 0 -0022号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0031

残土運搬

SPK24040002

単第 0 -0023号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)

1

3,179.6000

機械構成比: 24.45%

労務構成比: 63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離13.0km以下(10.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0032

1000

m2 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工
撤去

頁0 -0033

1000

m2 当り

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0034

敷鉄板賃料

$$22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}$$

貸貸期間3日 B箇所

单第 0 -0026号表

枚 当り

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0035

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

单第 0 -0027号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0036

基本運賃

单第 0 -0028号表

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 52.93t

式 当り

[illegible]

積込み，取卸しに要する費用

施 工 单 价 表

单第 0 -0029号表

頁0 -0037

1 式 当り

[illegible]