

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 89 三次市(布野) 00-07. 07. 01 (0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	00 補正なし		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	03 計上しない		
前払支出割合区分	01 0%から 5%以下		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費	51_勢万農地(田)									レベル 1	
	A箇所	1			式					レベル 2	
	土工	1			式					レベル 3	
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	17			m3					00 単第 0 -0001号表	
	床掘 土砂 上記以外(小規模)	15			m3					00 単第 0 -0002号表	
	埋戻	4			m3					00 単第 0 -0003号表	
	盛土	20			m3					00 単第 0 -0006号表	
	人力荒仕上げ(整形工) 土砂	30			m2					00 単第 0 -0007号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
残土運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離28.5km以下(17.0km超)	5	m3							00	単第 0 -0008号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生残土	5	m3								
ブロック積工	1	式							レベル 3	
ブロック積工 練積工：裏コン20cm	28	m2							00	単第 0 -0009号表
洞込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	13	m3							00	単第 0 -0010号表
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 6 5 0 (盛土用)	9.4	m							00	単第 0 -0011号表
すりつけ工	7	m2							00	単第 0 -0014号表
法面工	1	式							レベル 3	

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	25	m2				00 単第 0 -0018号表
芝付工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)	25	m2				00 単第 0 -0019号表
畦畔工	1	式				レベル 3
畦畔工	11	m				00 単第 0 -0020号表
B箇所	1	式				レベル 2
土工	1	式				レベル 3
排土 土砂 上記以外(小規模) 標準	8	m3				00 単第 0 -0023号表
残土運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離28.5km以下(17.0km超)	8	m3				00 単第 0 -0008号表
処分費対象額調整 (直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	残土処分										
		8		m3							
敷鉄板設置撤去										レベル 2	
		1		式							
敷鉄板設置撤去工 設置										00	
		82		m2						単第 0 -0024号表	
敷鉄板設置撤去工 撤去										00	
		82		m2						単第 0 -0026号表	
敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間15日										00	
		18		枚						単第 0 -0027号表	
直接工事費											
運搬費											
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬										00	
		1		式						単第 0 -0028号表	
積込み, 取卸しに要する費用										00	
		1		式						単第 0 -0030号表	

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相 当額計 ＊ ＊						

本工事費

# 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

掘削

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比：27.26%

SPK24040001

標準

労務構成比：61.70%

材料構成比：11.04%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0001号表

1

m3

当り

標準単価：1,212.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		



施工単価表

床掘  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比：19.87% 労務構成比：72.99% 材料構成比：7.14% 市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0002号表

1  
標準単価：2,170.7000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

埋戾

## 施 工 单 价 表

单第 0 -0003号表

頁0 -0010

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

機械投入(バックホウ)  
土砂  
機械構成比：27.26%  
労務構成比：27.26%  
材料構成比：11.04%  
市場単価構成比：0.00%  
標準単価：1,068.6000

SPK24040007  
小規模(標準)  
1  
m3  
当り

単第 0 -0004号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)  
砂・砂質土

頁0 -0012

[illegible]

盛土

## 施 工 单 价 表

单第 0 -0006号表

頁0 -0013

1 m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）  
土砂

頁0 -0014

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

残土運搬

SPK24040002

単第 0 -0008号表

1

m3

当り

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離28.5km以下(17.0km超)

機械構成比: 18.57%

労務構成比: 72.35%

材料構成比: 9.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 9,289.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 F=58 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 距離28.5km以下(17.0km超)			B=6 D=1 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間無し		

## 施工单価表

頁0 -0016

## ブロック積工

練積工：裏コン20cm

单第 0 -0009号表

10

m2

当り

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0017

胴込・裏込材(砕石)

SPK24040045

単第 0 -0010号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.68%

労務構成比: 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,906.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	9.68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	34.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

## 施工単価表

頁0 -0018

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

单第 0 -0010号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比： 9.68%      勞務構成比： 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

1	m3	当り
標準単価：	6,906.5000	

[illegible]

## 施工单価表

頁0 -0019

## ブロック基礎工

A300-B650 (盛土用)

单第 0 -0011号表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

コンクリート

SPK24040153

単第 0 -0012号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比:

58.43%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

34,650.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3, 2011, 2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

## 施工単価表

頁0 -0021

コンクリート

SPK24040153

单第 0 -0012号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%      勞務構成比: 37.88%      材料構成比: 58.43%      市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 34,650.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

型枠  
一般型枠  
機械構成比：0.00%

SPK24040155  
小型構造物  
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0013号表

1  
標準単価：8,483.4000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

すりつけ工

## 施 工 单 价 表

单第 0 -0014号表

頁0 -0023

10 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

石積(張)  
積工  
機械構成比：6.34%  
労務構成比：90.69%  
材料構成比：2.97%  
市場単価構成比：0.00%

SPK24040063  
練石 雑割石

単第 0 -0015号表  
1  
標準単価：13,398.0000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.34%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.46%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		



## 施工単価表

頁0 -0025

胴込・裏込コンクリート\_石積(張)

SPK24040065

单第 0 -0016号表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比:	1.99%	勞務構成比:	29.96%	材料構成比:	68.05%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	30,948.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------------

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.99%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	67.12%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

## 施工単価表

頁0 -0026

胴込・裏込コンクリート\_石積(張)

SPK24040065

单第 0 -0016号表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比:	1.99%	勞務構成比:	29.96%	材料構成比:	68.05%	市場單價構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 30,948.0000

[illegible]

## 施 工 单 价 表

頁0 -0027

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比：12.42%

SPK24040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比：75.20%

材料構成比：12.38%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0018号表

1

標準単価：433.3700

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

芝付工  
全面張 人工芝（幅 100cm程度）

頁0 -0029

10	m2	当り
----	----	----

[illegible]

哇畔工

## 施 工 单 价 表

单第 0 -0020号表

頁0 -0030

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

哇畔整形工

## 施 工 单 价 表

单第 0 -0021号表

頁0 -0031

100 m2 当り

[illegible]

## 機-28\_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup>

单第 0 -0022号表

頁0 -0032

1 目 当り

[illegible]



施工単価表

頁0 -0033

排土

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 27.26%

標準

SPK24040001

単第 0 -0023号表

1

m3

当り

労務構成比: 61.70%

材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,212.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

### 敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0034

1000 m2 当り

[illegible]

## 機-28\_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊\_山積0.8m3

单第 0 -0025号表

頁0 -0035

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工  
撤去

頁0 -0036

1000 m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0037

敷鉄板賃料

$$22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}$$

貸貸期間15日

单第 0 -0027号表

枚 当り

[illegible]

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0039

## 基本運賃

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 14.44t

单第 0 -0029号表

式 当り

[illegible]

積込み, 取卸しに要する費用

## 施 工 单 价 表

单第 0 -0030号表

頁0 -0040

---

1 式 当り

[illegible]