

数量計算書

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	取壊工						
		舗装版切断工			m	103.8	
		舗装版取壊工			m <sup>2</sup>	212.9	
		アス殻運搬			m <sup>3</sup>	10.6	
		アス殻処分			t	25.0	
		コンクリート取壊工			m <sup>3</sup>	1.3	
		コン殻運搬			m <sup>3</sup>	1.3	
		コン殻処分			t	3.1	
		鋤取り			m <sup>3</sup>	22.9	
		残土運搬			m <sup>3</sup>	22.9	
		残土処分			m <sup>3</sup>	22.9	
	舗装工						
		不陸整正			m <sup>2</sup>	212.9	
		表層工	車道	ポリマー改質アスファルトⅡ型 t=50mm	m <sup>2</sup>	203.8	
		基層工	車道	再生粗粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	203.8	
		表層工	歩道	再生細粒度アスコン t=30mm プライムコート	m <sup>2</sup>	9.1	
		表層工	歩道	再生細粒度アスコン t=30mm タックコート	m <sup>2</sup>	2.0	
		上層路盤工		M-30 t=150mm	m <sup>2</sup>	32.5	
		下層路盤工		RC-40 t=200mm	m <sup>2</sup>	32.5	
	安全費						
		交通誘導員	交通誘導員B		人	6.0	

( No. )

計 第

1 表

舗装工 1

計 算 書

測 点	距 離	表層工ポリマー改質Ⅱ型			基層工 再生粗粒度AC			不陸整正			備考
		幅員(m)	平均(m)	平積(m <sup>2</sup> )	幅員(m)	平均(m)	平積(m <sup>2</sup> )	幅員(m)	平均(m)	平積(m <sup>2</sup> )	
No. 0		5.0			5.0			5.0			
No. 0+8.5	8.5	5.0	5.00	42.5	5.0	5.00	42.5	5.0	5.00	42.5	
No. 1+18.0		2.0			2.0			2.0			
No. 2+5.0	7.0	2.0	2.00	14.0	2.0	2.00	14.0	2.0	2.00	14.0	
No. 3+12.0		2.0			2.0			2.0			
No. 4+4.5	12.5	2.0	2.00	25.0	2.0	2.00	25.0	2.0	2.00	25.0	
No. 4+4.5		5.05			5.05			5.05			
No. 4+10.0	5.5	5.05	5.05	27.8	5.05	5.05	27.8	5.05	5.05	27.8	
No. 4+15.0		1.5			1.5			1.5			
No. 4+19.7	4.7	7.0	4.25	20.0	7.0	4.25	20.0	7.0	4.25	20.0	
No. 5+5.7	6.0	7.0	7.00	42.0	7.0	7.00	42.0	7.0	7.00	42.0	
No. 5+16.0		2.5			2.5			2.5			
No. 6+9.0	13.0	2.5	2.50	32.5	2.5	2.50	32.5	2.5	2.50	32.5	
歩道部											
No. 2+5.0											
No. 2+14.0	9.0										
No. 3+9.0											
No. 3+17.0	8.0										
No. 6+9.0								1.4			
No. 6+15.5	6.5							1.4	1.40	9.1	
合 計	80.7			203.8			203.8			212.9	



( No. )

## 2 表

舗装工 2

# 計 算 書

[illegible]

( No. )

## 3 表

取壞工

# 計 算 書

測 点	距 離	舗装版切断			舗装版取壊			鋤取り			備考
			延長	幅員(m)	平均(m)	平積(m <sup>2</sup> )	断面	平均	体積		
N o . 0			5.0	5.0			0.3				
N o . 0+8.5	8.5		8.5	5.0	5.00	42.5	0.3	0.30	2.6		
			5.0								
N o . 1+18.0			2.0	2.0			0.1				
N o . 2+5.0	7.0		7.0	2.0	2.00	14.0	0.1	0.10	0.7		
			2.0								
N o . 3+12			2.0	2.0			0.1				
N o . 4+4.5	12.5		12.5	2.0	2.00	25.0	0.1	0.10	1.3		
N o . 4+4.5			3.0	5.05			0.3				
N o . 4+10	5.5		5.0	5.05	5.05	27.8	0.3	0.30	1.7		
N o . 4+15.0			1.5	1.5			0.1				
N o . 4+19.7	4.7		10.7	7.0	4.25	20.0	0.4	0.25	1.2		
N o . 5+5.7	6.0		7.2	7.0	7.00	42.0	0.4	0.40	2.4		
			6.0								
			7.0								
N o . 5+16			2.5	2.5			1.0				
N o . 6+9	13.0		13.0	2.5	2.50	32.5	1.0	1.00	13.0		
			2.5								
歩道											
NO. 2+5.0											
NO. 2+14.0	9.0										
NO. 3+9.0											
NO. 3+17.0	8.0										
NO. 6+9.0				1.4							
NO. 6+15.5	6.5		1.4	1.4	1.40	9.1					
				212.9×0.05=10.6m3							
				10.6×2.35=25.0t							
合 計	80.7		103.8			212.9			22.9		



( No. )

## 4 表

路盤工

# 計 算 書

[illegible]