

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-07.08.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 03 計上しない 01 0%から 5%以下 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
A箇所										レベル1	
		1			式						
土工										レベル2	
		1			式						
	表土剥取 土砂 上記以外(小規模)									00	
		17			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		66			m3					単第 0 -0002号表	
	大型土のう撤去 作業半径 6m以下									00	
		20			袋					単第 0 -0003号表	
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)									00	
		100			m3					単第 0 -0005号表	
	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満									00	
		42			m3					単第 0 -0006号表	
	ダンプトラック運搬(標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離0.5 k m 土砂 DID区間なし									00	
		42			m3					単第 0 -0007号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入土 購入土 刃金土	68	m3				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	57	m3				00 単第 0 -0006号表
ダンプトラック運搬(標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離0.5 k m 土砂 D I D 区間なし	57	m3				00 単第 0 -0007号表
盛土(コア材) 作業幅2.5m未満～1.0m以上 まき出し厚20cm 仕上り厚13cm 転圧回数8	89	m3				00 単第 0 -0009号表
大型土のう袋運搬 10kmまで 1t車まで	1	式				00
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	58	m3				00 単第 0 -0006号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	58	m3				00 単第 0 -0014号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
大型土のう袋処分費	20	袋				

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工	残土処分費 土砂	58	m3				
		1	式				レベル 2
	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	58	m2				00 単第 0 -0015号表
B箇所	芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	46	m2				00 単第 0 -0016号表
		1	式				レベル 1
洪水吐工		1	式				レベル 2
		1	式				
構造物取壊工		1	式				レベル 3
		1	式				
	構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	1.6	m3				00 単第 0 -0017号表
	積込(ルーズ) コンクリート殻 平均施工幅1m以上2m未満	1.6	m3				00 単第 0 -0018号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬（標準以外） 2 t 積級ダンプ 運搬距離12.2 k m コンクリート殻 D I D 区間なし						00
	1.6	m3				単第 0 -0019号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
コンクリート殻処分費 無筋						
	3.8	t				
直接工事費						
共通仮設費率 分 額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

表土剥取
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表

標準単価: 1 m3 当り 2,170.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1
m3 当り
標準単価: 2,170.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

頁0 -0009

10 袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0004号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 24.45%

SPK24040002

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

労務構成比: 63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0005号表

1

m3

標準単価:

883.2300

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0012

積込(ルーズ)
土砂

SPK24040007

単第 0 -0006号表

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 43.43% 労務構成比: 37.88% 材料構成比: 18.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.1800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	43.43%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	37.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0013

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離0.5 k m

土砂 DID区間なし

单第 0 -0007号表

10

m3

当日

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0014

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.17 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

盛土(コア材)

作業幅2.5m未満～1.0m以上

まき出し厚20cm 仕上り厚13cm 転圧回数8

单第 0 -0009号表

頁0 -0015

1 m3 当り

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）まき出し
砂・砂質土

頁0 -0016

m3

当り

[illegible]

盛土・埋戻（人力土工）敷均し
砂・砂質土

頁0 -0017

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

振動ローラ締固め

1.0m $W < 2.5m$

路体・築堤

单第 0 -0012号表

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0013号表

頁0 -0019

機-28_振動口一ヲ運転 (賃料)

搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,530.2000

SPK24040002

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

単第 0 -0014号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0021

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 12.42%

SPK24040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.20%

材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0015号表

1

m2

当り

標準単価: 433.3700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0022

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0016号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

構造物とりこわし工(無筋構造物)

人力施工

单第 0 -0017号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
コンクリート殻
機械構成比: 30.31% 労務構成比: 57.01% 材料構成比: 12.68% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 373.7200

SPK24040007
平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0018号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	30.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	57.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 破碎岩			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

ダンプトラック運搬（標準以外）

2 t 積級ダンプ 運搬距離12.2 k m

コンクリート殻 DID区間なし

单第 0 -0019号表

頁0 -0025

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0026

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

単第 0 -0020号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	20.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.18	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.18	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=20 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.18 機械損料数量 (供用日 / 日) F=3		