

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第88号	摘  要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	普通河川草木川（小支）国貞川 河川維持工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	普通河川草木川（小支）国貞川 河川維持工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 9月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 ( 0.00 % )
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	0 % ~ 5 % 以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	200	m3			P 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	210	m3			P 2 号	2.5km以下 DID区間無 外損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 YUSEI三和残土処分場	210	m3				受入地 三次市三和町
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	5	袋			施 1 号	設置面高さ-3m H 2m
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	5	m3			P 3 号	22.5km以下 DID区間無 外損耗費(良好)含む
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	5	袋			施 2 号	設置面高さ-3m H 2m

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水替工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 3 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式			施 4 号	水替日数の割増なし
架橋工	1	式				
架橋工	85	m			施 5 号	
汚濁防止工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	10	袋			施 1 号	設置面高さ-3m H 2m
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 3 号	22.5km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	10	袋			施 2 号	設置面高さ-3m H 2m
仮設工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	2	袋			施 1 号	設置面高さ-3m H 2m
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	2	m3			P 3 号	22.5km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	2	袋			施 2 号	設置面高さ-3m H 2m
敷鉄板設置・撤去	210	m2			施 6 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	46	枚			施 7 号	供用日数5日
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 9 号	割増なし 往復 片道運搬距離20.4km
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	1	式			施 10 号	仮設材36.89 t
準備費	1	式				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級	1 5	百m2			P 4 号	飛び石防護無し 運搬距離6.5km以下
共通仮設費(率化)	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 【 第 1 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下

10 袋 当り

(設置面高さ-3m H 2m, )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm	10	枚				短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品
処理土(工場渡し) (有)向原砕石向原工場	10	m3				ほぐした土量 安芸高田市向原町
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3	0.294	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

## 【 第 2 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下  
(設置面高さ-3m H 2m, )

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.087	人				
特殊作業員	0.087	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.087	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	0.4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

## 【 第 3 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				超低騒音・排対:2014規制
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

## 【 第 5 号 施工単価表 】

架樋工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				<シングル構造> 損料率0.2
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 6 号 施工単価表 】

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				設置・撤去
とび工	0.295	人				設置・撤去
普通作業員	0.295	人				設置・撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.295	日				排対型:2014年規制
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )	1	%				労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

## 【 第 7 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)

1 枚 当り

( ,供用日数5日 )

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 8 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満

1 日 当り

(全揚程10m , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA	1	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	5	%				労務費、機械経費 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

## 【 第 9 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内

1 式 当り

(割増なし 往復 ,片道運搬距離20.4km )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	36.89	t				
往復						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 10 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸  
 (仮設材36.89 t , )

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	36.89	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			26.01						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01						
【労務】			62.89						
運転手（特殊）			62.89						
【材料】			11.10						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.10						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (2.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手（一般）			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 4 運搬距離 2.5km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (22.5km以下 DID区間無 , 作業損耗費(良好)含む )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手（一般）			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 14 運搬距離 22.5km以下				[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 (飛び石防護無し , 運搬距離6.5km以下 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.42				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			1.07				
草刈機[肩掛式] 刈径 255mm			0.34				
その他(機械)							
【労務】			98.16				
普通作業員			46.14				
特殊作業員			36.98				
土木一般世話役			9.00				
運転手（一般）			3.28				
その他(労務)							
【材料】			0.42				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.42				

三次市