

参 考 数 量

工事名 ジミー・カーターシビックセンター内壁改修工事

工事場所 三次市甲奴町本郷10940（ジミー・カーターシビックセンター）地内

工事期間 契約の日から令和8年7月31日まで

[illegible]

[illegible]

本館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し (内部改修)		718	m ²			
養生費 (内部改修)		529	m ²			
養生費 (床)	作業用通路共 石, タイル, カーペット等 専用シート及びビニヤ等	529	m ²			
養生費 (ガラス)	枠共	79.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)		529	m ²			
工事完了時清掃	RC造 集会場	529	m ²			
枠組足場 (手摺先行方式)	建地幅900 12m未満 一般部	301	m ²			
枠組足場 (手摺先行方式)	建地幅900 12m未満 曲面部 階段部共 一部単管使用	286	m ²			
安全手摺	枠組本足場用 最上部	95.7	m			
ブラケット足場	一般部 足場板及び落下防止材共	45.7	m ²			
ブラケット足場	曲面部 足場板及び落下防止材共	78.5	m ²			
はね出し足場	撤去材集積用 手摺共	35.6	m ²			
昇降足場 (独立階段足場)	6ヶ所 延高	45	m			
床板敷き	タイル落下防止及び撤去材置用 一般部	137	m ²			
床板敷き	タイル落下防止及び撤去材置用 曲面部	141	m ²			
小幡ネット張り	一般部 (層間塞ぎ)	152	m			
小幡ネット張り	曲面部 (層間塞ぎ)	175	m			
飛散防止養生	シート養生 一般部	371	m ²			
飛散防止養生	シート養生 曲面部	237	m ²			
脚立足場	高さ1.8m 直列	83.1	m			

[illegible]

本館						
左官工事及び吹付工事				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	内壁タイル撤去跡 モルタル, 接着等処理 一般部	437	m ²			
下地処理	内壁タイル撤去跡 モルタル, 接着等処理 曲面部	281	m ²			
壁モルタル塗りはけ引き	内部一般部 出隅, 入隅共	346	m ²			
壁モルタル塗りはけ引き	下地モルタル撤去部 一般部	91	m ²			
壁モルタル塗りはけ引き	内部曲面部 出隅, 入隅共	228	m ²			
壁モルタル塗りはけ引き	下地モルタル撤去部 曲面部	53	m ²			
壁目地切り加算	内部 一般部 ≒0.75m	368	m ²			
壁目地切り加算	内部 曲面部 ≒0.75m	84.8	m ²			
コーキング目地入れ	壁 10×10	215	m			
モルタル材荷揚げ費	ポンプ, 配管等	1	式			
複層塗材E	水系つやあり上塗2回 モルタル面 凹凸状吹付け アクリル系 一般部	437				
複層塗材E	水系つやあり上塗2回 モルタル面 凹凸状吹付け アクリル系 曲面部	281				
下地調整塗材C-1	モルタル面 一般部	437				
下地調整塗材C-1	モルタル面 曲面部	281				
シーリング	PU-2 10×10 取合部	215	m			
クラック処理	ポットOGS工法 0.2mm～1.0mm以下	75	m			
タイル撤去後の状況確認調査	目視及び打診 マーキング 図面記入, 数量算出等	736	m ²			
巾木	花崗岩 H=60 一般部	108	m			
巾木	花崗岩 H=60 曲面部	7.9	m			
巾木	花崗岩 H=60 曲面部 廻り階段	19.4	m			

[illegible]

本館		その他工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
絵画 取外し, 再取付	2300×1200	1	か所			
掲示板 取外し, 再取付	2500×1100(1000)	2	か所			
案内板 取外し, 再取付	500×550	3	か所			
案内板・室名札 取外し, 再取付	500×200～350×200	7	か所			
案内板・室名札 取外し, 再取付	250×250～150×150 300×100他	16	か所			
時計 取外し, 再取付	320φ～500φ	2	か所			
スイッチ類 取外し, 再取付	70×140～140×150	8	か所			
コンセント類 取外し, 再取付	60×120 センサー共	20	か所			
プルボックス 取外し, 再取付	給水用 200×200	1	か所			
電気標示灯 取外し, 再取付	800×350 埋込形	1	か所			
電気誘導灯 取外し, 再取付	350×160 埋込形	1	か所			
照明器具取外し 再取付	壁付 白熱灯	10	か所			
蓋電池盤取外し 再取付	500×500	1	か所			
消火栓ボックス取外し, 再取付	1800×1600	2	か所			
排煙ハレター取外し, 再取付	埋込型 150×250～165×200	3	か所			
排煙ハレター取外し, 再取付	露出型 80×100 バイブ, リ付共	1	か所			
自動販売機 移動, 復旧	120×750×1900	1	か所			
ロッカー 移動, 復旧	840×455×1800 300×520×1800 450×520×1800 600×520×1800 600×520×1800 900×520×1800	10	か所			
展示ケース 移動, 復旧	1500×600×900	2	か所			
計						

[illegible]

本館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設建物		1	式			別紙 00-0001
遣方	墨出し共	6	m ²			
養生	整理清掃後片付け共	6	m ²			
撤去後清掃	整地共	10.5	m ²			
枠組足場	建地幅600 1.2m未満	18.7	m ²			
安全手摺	最上部 枠組足場用	10.4	m			
脚立足場		6	m ²			
仮設建物	鋼管パイプ組立小屋 整地共	6	m ²			
仮設建物 解体撤去	鋼管パイプ組立小屋 屋根、外壁共	6	m ²			
屋根葺き	波形亜鉛鉄板 下地母屋 タル木等 共 取合水切り含む	10.5	m ²			
外壁張り	ビニール小波板 下地胴縁共	24.3	m ²			
電気工事	照明、配線等 ヒーター巻共 撤去含む	1	式			
給排水工事	分岐、引き込み等共 撤去含む	1	式			
仮設便所	簡易水栓大小兼用トイレ 撤去共 消毒等含む	1	棟			
手洗い	ステンレス製 W=600程度 撤去共	1	か所			
計						