

工事数量総括表

市道有田29号線 道路修繕工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
本工事費						
	土工	床掘		m3	27.0	
		埋戻し		m3	12.8	
		タンパ締固め		m3	12.8	
		残土処分		m3	12.8	
		受入費	土砂	m3	12.8	
	施設撤去工	舗装版切断		m	28.0	
		舗装版破碎積込		m2	21.0	14.0×1.5
		AS殻処分		m3	0.84	21×0.04
		受入費	AS殻	t	2.0	0.84×2.35
	コンクリート柵工	コンクリート打設	18-8-40	m3	1.0	0.32m3×3箇所
		型枠工		m2	15.0	5.00m2×3箇所
		均し基礎	18-8-40	m3	0.4	0.14m3×3箇所
		均し型枠		m2	1.4	0.48m2×3箇所
		基礎碎石	RC-40	m3	0.6	0.20m3×3箇所
	水路工	落蓋U型側溝	1種 300A	m	18.0	14.0m+4.0m
		均し基礎	18-8-40	m3	0.9	0.05×18.0m
		均し型枠		m2	3.6	0.20×18.0m
		基礎碎石	RC-40	m3	1.3	0.07×18.0m
		グレーチング	T-25 300(嵩上げ)	枚	14.0	
	舗装工	上層路盤	再生瀝青安定処理剤40	m2	14.0	14×(0.5+0.5)
		表層	再生密粒度アスコン20	m2	14.0	14×(0.5+0.5)

土工集計表

市道有田29号線 道路修繕工事

掘削	m ³
----	----------------

盛土	m ³
----	----------------

床堀	27.0 m ³
----	---------------------

$14.2 \times 0.9 = 12.8$ (埋戻)

埋戻	12.8 m ³
----	---------------------

搬入土	0.0 m ³
-----	--------------------

$27.0 - 14.2 = 12.8$

残土	12.8 m ³
----	---------------------

[illegible]